



2
A 1:100

PLANTA DIMENCIONADA

NORTE

LOCACIÓN DEL EMPLAZAMIENTO

HIGUEY
PROVINCIA LA ALTAGRACIA

PROPIETARIO

AYUNTAMIENTO DE HIGUEY

OBRAS MUNICIPALES DE HIGUEY

HIGUEY R.D.

Arquitectura

DISEÑO:
ARQ. ESTEFANY DE PEÑA
ARQ. JOHN RAFAEL ZORRILLA SANCHEZ

PLAZA DE LA RESTAURACION

CONTENIDO DEL PLANO:
PLANTA DIMENCIONADA

No. Plano 2/2

ESCALA: 1:75

ACOTACION: METROS

FECHA: 26/7/2021



OBRA: **PLAZA DE LA RESTAURACION**

UBICACIÓN: CENTRO DE LA CIUDAD, FRENTE A APTPRA.

| REF. | DESCRIPCION | CANT. | UNID. | PRECIO U. | VALOR |
|------|-------------|-------|-------|-----------|-------|
|------|-------------|-------|-------|-----------|-------|

DESCRIPCION

| | | | | | |
|----------|--------------|------------------------------|--------|----|--|
| A | 1.000 | TRABAJOS PRELIMINARES | | | |
| A | 1.001 | LIMPIEZA GENERAL INICIAL | 1.00 | PA | |
| A | 1.002 | REPLANTEO | 155.30 | ML | |

| | | | | | |
|----------|--------------|--|--------|----|--|
| B | 2.000 | MOVIMIENTO DE TIERRA | | | |
| B | 2.002 | RELLENO COMPACTADO e=0.35 | 145.83 | M2 | |
| B | 2.002 | RELLENO COMPACTADO PARA PLAZOLETA e=0.45 | 53.20 | M2 | |

| | | | | | |
|----------|--------------|--|------|-----|--|
| C | 3.000 | BANCOS | | | |
| C | 3.001 | BANCOS DE H.A 180 KG/CM2 L=2.30 x H=0.40 | 5.00 | UND | |
| C | 3.002 | ZAFACONES DE METAL | 3.00 | UND | |

| | | | | | |
|----------|--------------|---|------|----|--|
| D | 4.000 | ELECTRICIDAD Y SEGURIDAD | | | |
| D | 4.001 | INSTALACION DE POSTES CON PANEL SOLAR Y CAMARAS | 1.00 | PA | |

| | | | | | |
|----------|--------------|--------------------------|----------|-----|--|
| E | 5.000 | JARDINERIA | | | |
| E | 5.001 | GRAMA | 450.37 | M2 | |
| E | 5.002 | ISLA VERDE @20cm | 2,800.00 | UND | |
| E | 5.003 | ROBLES AMARILLO (5 pies) | 12.00 | und | |
| E | 5.004 | TIERRA NEGRA | 1.00 | PA | |

| | | | | | |
|----------|--------------|--|----------|-----|--|
| F | 6.000 | PISO | | | |
| F | 6.001 | TORTA DE PISO e=0.12m DE HORMIGON 210 KG/CM2 CON MALLA | 85.00 | M3 | |
| F | 6.002 | ADOBES ROJOS | 3,500.00 | UND | |
| F | 6.003 | PIEDRA LAJA | 95.00 | M2 | |

| | | | | | |
|----------|--------------|------------------------------|-------|-----|--|
| G | 7.000 | PLOMERIA | | | |
| G | 7.001 | BOMBA DE AGUA | 1.00 | UND | |
| G | 7.002 | INSTALACION Y CASETA | 1.00 | PA | |
| G | 7.003 | SISTEMA DE RIEGO POR DIFUSOR | 11.00 | UND | |

| | | | | | |
|----------|--------------|-----------------------|------|----|--|
| H | 8.000 | MURO DE BLOCKS | | | |
| H | 8.001 | S.N.P DE 8" | 5.07 | M2 | |
| H | 8.002 | B.N.P DE 8" | 2.26 | M2 | |



OBRA: **PLAZA DE LA RESTAURACION**

UBICACIÓN: CENTRO DE LA CIUDAD, FRENTE A APTPRA.

| REF. | DESCRIPCION | CANT. | UNID. | PRECIO U. | VALOR |
|------|-------------|-------|-------|-----------|-------|
|------|-------------|-------|-------|-----------|-------|

| | | | | | |
|---|-------|---------------------------|------|----|--|
| I | 9.000 | TERMINACION DE SUPERFICIE | | | |
| I | 9.001 | PAÑETE DE MUROS EXTERIOR | 4.35 | M2 | |

| | | | | | |
|---|--------|-------------------------|--------|----|--|
| J | 10.000 | ACERAS | | | |
| J | 10.001 | ACERAS | 155.30 | M2 | |
| J | 10.002 | RELLENO COMPACTADO e=30 | 46.59 | M3 | |

| | | | | | |
|---|--------|------------------------------|-------|-----|--|
| K | 11.000 | MICELANEOS | | | |
| K | 11.001 | SISTEMA DE RIEGO POR DIFUSOR | 11.00 | UND | |
| K | 11.002 | IMPREVISTOS Y MANTENIMIENTO | 1.00 | PA | |
| K | 11.003 | MANO DE OBRA ESPECIALIZADA | 95.00 | M2 | |
| K | 11.004 | BRIGADA TOPOGRAFICA | 1.00 | DIA | |

SUB TOTAL GENERAL

| | | | | | |
|--|-------|--------------------------|-------|---|--|
| | | COSTOS INDIRECTOS | | | |
| | 0.001 | Beneficios | 10.00 | % | |
| | 0.002 | Seguro y Fianza | 4.50 | % | |
| | 0.003 | Plan De Retiro | 1.00 | % | |
| | 0.004 | Codia | 0.10 | % | |
| | 0.005 | Gastos Administrativos | 2.00 | % | |

TOTAL GENERAL

Preparado por: Ing. Mariela Del Rosario

Enc. Presupuestos

Aprobado por: Arq. Edder Avila

Enc. Depto. Const. de Obras Municipales

Conciliado con:

Contratista