



AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO HIGÜEY
PROVINCIA LA ALTAGRACIA
DEPARTAMENTO CONSTRUCCIONES DE OBRAS MUNICIPALES

PROYECTO de Presupuesto No.: _____
Fecha de Creación: jueves, 13 de mayo de 2021
Preparado por: _____

OBRA: **BADENES TIPO B SECCION 8.6 X ANCHO 2.7 x 0.25**

UBICACION: CALLE CAMBRONAL

REF.	DESCRIPCION	CANT.	UNID.	PRECIO U.	VALOR
------	-------------	-------	-------	-----------	-------

DESCRIPCION

A	1.000	TRABAJOS PRELIMINARES			
A	1.001	REPLANTEO Y COLOCACION DE CINTA DE PRECAUCION	1.00	PA	

B	2.000	MOVIMIENTO DE TIERRA			
B	2.001	CORTE DE ASFALTO	1.00	PA	
B	2.002	EXCAVACIÓN e=0.40mts	9.29	M3	
B	2.003	BOTE DE EXCAVACION	12.08	M3	
B	2.004	RELLENO COMPACTADO e = 0.15 mts	3.48	M3	

C	3.000	HORMIGON ARMADO			
C	3.001	H.A IND. 210Kg/Cm ² , Ø1/2" y Ø3/8" @0.20 A.D., DOBLE CAMADA, e=0.25M	5.81	M3	

D	4.000	TERMINACION DE SUPERFICIE			
D	4.001	PULIDO Y RESANE DE TERMINACION EN BADEN	23.22	M2	
D	4.002	LIMPIEZA GENERAL DE TERMINACION	1.00	PA	

SUB TOTAL GENERAL RD

\$0.00

	COSTOS INDIRECTOS				
0.001	Beneficios	10.00	%		
0.002	Seguro y Fianza	4.50	%		
0.003	Plan De Retiro	1.00	%		
0.004	Codia	0.10	%		
0.005	Gastos Administrativos	2.00	%		

TOTAL GENERAL

\$0.00

Por: Ing. Raquel Mejia Cedano
Enc. Presupuestos

Conciliado con:
Contratista

Revisado por:
Enc. Cubicaciones

Aprobado por: Arq. Edder Avila
Enc. Depto. Const. de Obras Municipales



AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO HIGÜEY
PROVINCIA LA ALTAGRACIA
DEPARTAMENTO CONSTRUCCIONES DE OBRAS MUNICIPALES

Fecha de Creación: lunes, 9 de agosto de 2021
Preparado por: Ing. Mariela Del Rosario

OBRA: **BADEN TIPO B SECCION 16.00 mIX ANCHO 3.00 x 0.35**

UBICACION: AVENIDA JUAN XXIII ESQ. ENRIQUE RIJO

REF.	DESCRIPCION	CANT.	UNID.	PRECIO U.	VALOR
------	-------------	-------	-------	-----------	-------

DESCRIPCION

A	1.000	TRABAJOS PRELIMINARES			
A	1.001	REPLANTEO Y COLOCACION DE CINTA DE PRECAUCION	1.00	PA	

B	2.000	MOVIMIENTO DE TIERRA			
B	2.001	EXCAVACIÓN A MANO e=0.45mts	21.60	M3	
B	2.002	BOTE DE EXCAVACION	28.08	M3	
B	2.003	RELLENO COMPACTADO e = 0.15 mts	7.20	M3	

C	3.000	HORMIGON ARMADO			
C	3.001	H.A IND. 210Kg/Cm ² , Ø1/2" y Ø3/8" @0.20 A.D., DOBLE CAMADA, e=0.35M	16.80	M3	
C	3.002	TUBO SEMI PRESION 6"	3.00	UND	

D	4.000	TERMINACION DE SUPERFICIE			
D	4.001	PULIDO Y RESANE DE TERMINACION EN BADEN	48.00	M2	
D	4.002	LIMPIEZA GENERAL DE TERMINACION	1.00	PA	

SUB TOTAL GENERAL RD

		COSTOS INDIRECTOS			
	0.001	Beneficios	10.00	%	0.00
	0.002	Seguro y Fianza	4.50	%	0.00
	0.003	Plan De Retiro	1.00	%	0.00
	0.004	Codia	0.10	%	0.00
	0.005	Gastos Administrativos	2.00	%	0.00

TOTAL GENERAL

Preparado por: Ing. Mariela Del Rosario
Enc. Presupuestos

Aprobado por: Arq. Edder Avila
Enc. Depto. Const. de Obras Municipales

Conciliado con:
Contratista



OBRA: **BADEN TIPO B SECCION 7.00 ML x ANCHO 2.00 x 0.25**

UBICACION: CALLE 7 ESQ. 4A, ANAMUYA

REF.	DESCRIPCION	CANT.	UNID.	PRECIO U.	VALOR
------	-------------	-------	-------	-----------	-------

DESCRIPCION

A	1.000	TRABAJOS PRELIMINARES			
A	1.001	REPLANTEO Y COLOCACION DE CINTA DE PRECAUCION	1.00	PA	

B	2.000	MOVIMIENTO DE TIERRA			
B	2.001	EXCAVACIÓN A MANO e=0.45mts	6.30	M3	
B	2.002	BOTE DE EXCAVACION	8.19	M3	
B	2.003	RELLENO COMPACTADO e = 0.15 mts	2.10	M3	

C	3.000	HORMIGON ARMADO			
C	3.001	H.A IND. 210Kg/Cm ² , Ø1/2" y Ø3/8" @0.20 A.D., DOBLE CAMADA, e=0.25M	3.50	M3	

D	4.000	TERMINACION DE SUPERFICIE			
D	4.001	PULIDO Y RESANE DE TERMINACION EN BADEN	14.00	M2	
D	4.002	LIMPIEZA GENERAL DE TERMINACION	1.00	PA	

SUB TOTAL GENERAL RD

		COSTOS INDIRECTOS			
	0.001	Beneficios	10.00	%	0.00
	0.002	Seguro y Fianza	4.50	%	0.00
	0.003	Plan De Retiro	1.00	%	0.00
	0.004	Codia	0.10	%	0.00
	0.005	Gastos Administrativos	2.00	%	0.00

TOTAL GENERAL

\$0.00

Preparado por: Ing. Mariela Del Rosario
Enc. Presupuestos

Conciliado con:
Contratista

Revisado por: Ing. Jefferson A. Garrido
Enc. Cubicaciones

Aprobado por: Arq. Edder Avila
Enc. Depto. Const. de Obras Municipales



AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO HIGÜEY
PROVINCIA LA ALTAGRACIA
DEPARTAMENTO CONSTRUCCIONES DE OBRAS MUNICIPALES

PROYECTO de Presupuesto No.:
Fecha de Creación: miércoles, 7 de julio de 2021
Preparado por: Ing. Mariela Del Rosario

OBRA: **BADEN TIPO B SECCION 6.00 mIX ANCHO 2.00 x 0.25**

UBICACION: CALLE 7 ESQ. RESPALDO DE LA ROSA, ANAMUYA

REF.	DESCRIPCION	CANT.	UNID.	PRECIO U.	VALOR
------	-------------	-------	-------	-----------	-------

DESCRIPCION

A	1.000	TRABAJOS PRELIMINARES			
A	1.001	REPLANTEO Y COLOCACION DE CINTA DE PRECAUCION	1.00	PA	

B	2.000	MOVIMIENTO DE TIERRA			
B	2.001	EXCAVACIÓN A MANO e=0.45mts	5.40	M3	
B	2.002	BOTE DE EXCAVACION	7.02	M3	
B	2.003	RELLENO COMPACTADO e = 0.15 mts	1.80	M3	

C	3.000	HORMIGON ARMADO			
C	3.001	H.A IND. 210Kg/Cm², Ø1/2" y Ø3/8" @0.20 A.D., DOBLE CAMADA, e=0.25M	3.00	M3	

D	4.000	TERMINACION DE SUPERFICIE			
D	4.001	PULIDO Y RESANE DE TERMINACION EN BADEN	12.00	M2	
D	4.002	LIMPIEZA GENERAL DE TERMINACION	1.00	PA	

SUB TOTAL GENERAL RD

		COSTOS INDIRECTOS			
	0.001	Beneficios	10.00	%	0.00
	0.002	Seguro y Fianza	4.50	%	0.00
	0.003	Plan De Retiro	1.00	%	0.00
	0.004	Codia	0.10	%	0.00
	0.005	Gastos Administrativos	2.00	%	0.00

TOTAL GENERAL

\$0.00

Preparado por: Ing. Mariela Del Rosario
Enc. Presupuestos

Conciliado con:
Contratista

Revisado por: Ing. Jefferson A. Garrido
Enc. Cubicaciones

Aprobado por: Arq. Edder Avila
Enc. Depto. Const. de Obras Municipales



OBRA: **BADEN TIPO B SECCION 8.10 MTS X 2.00 MTS ESP 0.25 MTS**

UBICACION: CALLE GENESIS, SECTOR VILLA GUERRERO

REF.	DESCRIPCION	CANT.	UNID.	PRECIO U.	VALOR
------	-------------	-------	-------	-----------	-------

DESCRIPCION

A	1.000	TRABAJOS PRELIMINARES			
A	1.001	REPLANTEO Y COLOCACION DE CINTA DE PRECAUCION	1.00	PA	
A	1.002	CORTES CAPA ASFALTICA	1.00	PA	

B	2.000	MOVIMIENTO DE TIERRA			
B	2.001	EXCAVACIÓN A MANO e=0.45mts	7.29	M3	
B	2.002	BOTE DE EXCAVACION	9.48	M3	
B	2.003	RELLENO COMPACTADO e = 0.15 mts	2.43	M3	

C	3.000	HORMIGON ARMADO			
C	3.00	H.A IND. 210Kg/Cm², Ø1/2" y Ø3/8" @0.20 A.D., DOBLE CAMADA e=0.25	4.05	M3	

D	4.000	TERMINACION DE SUPERFICIE			
D	4.001	PULIDO Y RESANE DE TERMINACION EN BADEN	16.20	M2	
D	4.002	LIMPIEZA GENERAL DE TERMINACION	1.00	PA	

SUB TOTAL GENERAL RD

		COSTOS INDIRECTOS			
	0.001	Beneficios	10.00	%	0.00
	0.002	Seguro y Fianza	4.50	%	0.00
	0.003	Plan De Retiro	1.00	%	0.00
	0.004	Codia	0.10	%	0.00
	0.005	Gastos Administrativos	2.00	%	0.00

TOTAL GENERAL

\$0.00

Preparado por: *Ing. Mariela Del Rosario*
Enc. Presupuestos

Aprobado por: *Arq. Edder Avila*
Enc. Depto. Const. de Obras Municipales

Conciliado con:
Contratista



OBRA: **BADEN TIPO B SECCION 9.40 MTS X 2.50 MTS ESP 0.25 MTS**

UBICACION: CALLE GENESIS, SECTOR VILLA GUERRERO

REF.	DESCRIPCION	CANT.	UNID.	PRECIO U.	VALOR
------	-------------	-------	-------	-----------	-------

DESCRIPCION

A	1.000	TRABAJOS PRELIMINARES			
A	1.001	REPLANTEO Y COLOCACION DE CINTA DE PRECAUCION	1.00	PA	
A	1.002	CORTES CAPA ASFALTICA	1.00	PA	

B	2.000	MOVIMIENTO DE TIERRA			
B	2.001	EXCAVACIÓN A MANO e=0.45mts	10.58	M3	
B	2.002	BOTE DE EXCAVACION	13.75	M3	
B	2.003	RELLENO COMPACTADO e = 0.15 mts	3.53	M3	

C	3.000	HORMIGON ARMADO			
C	3.00	H.A IND. 210Kg/Cm², Ø1/2" y Ø3/8" @0.20 A.D., DOBLE CAMADA e=0.25	5.88	M3	

D	4.000	TERMINACION DE SUPERFICIE			
D	4.001	PULIDO Y RESANE DE TERMINACION EN BADEN	23.50	M2	
D	4.002	LIMPIEZA GENERAL DE TERMINACION	1.00	PA	

SUB TOTAL GENERAL RD

\$0.00

		COSTOS INDIRECTOS			
	0.001	Beneficios	10.00	%	
	0.002	Seguro y Fianza	4.50	%	
	0.003	Plan De Retiro	1.00	%	
	0.004	Codia	0.10	%	
	0.005	Gastos Administrativos	2.00	%	

TOTAL GENERAL

\$0.00

Preparado por: Ing. Mariela Del Rosario
Enc. Presupuestos

Aprobado por: Arq. Edder Avila
Enc. Depto. Const. de Obras Municipales

Conciliado con:
Contratista



AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO HIGÜEY
PROVINCIA LA ALTAGRACIA
DEPARTAMENTO CONSTRUCCIONES DE OBRAS MUNICIPALES

Fecha de Creación: jueves, 2 de septiembre de 2021
Preparado por: Ing. Mariela Del Rosario

OBRA: **BADEN TIPO B SECCION 9.40 MTS X 2.00 MTS ESP 0.25 MTS**

UBICACIÓN: CALLE MARIO ALBERTO AVILA, BRISAS DEL LLANO

REF.	D E S C R I P C I O N	CANT.	UNID.	PRECIO U.	VALOR
------	-----------------------	-------	-------	-----------	-------

DESCRIPCION

A	1.000	TRABAJOS PRELIMINARES			
A	1.001	REPLANTEO Y COLOCACION DE CINTA DE PRECAUCION	1.00	PA	
A	1.002	CORTES CAPA ASFALTICA	1.00	P.A	

B	2.000	MOVIMIENTO DE TIERRA			
B	2.001	EXCAVACION A MANO e 0.40 MTS	7.52	M3	
B	2.002	BOTE DE EXCAVACION	9.78	M3	
B	2.003	RELLENO COMPACTADO 0.15 MTS	2.82	M3	

C	3.000	HORMIGON ARMADO			
C	3.001	H.A IND. 210Kg/Cm ² , Ø1/2" y Ø3/8" @0.20 A.D., DOBLE CAMADA, e=0.25M	4.70	M3	

D	4.000	TERMINACION DE SUPERFICIE			
D	4.001	PULIDO Y RESANE DE TERMINACION EN BADEN	18.80	M2	
D		LIMPIEZA GENERAL DE TERMINACION	1.00	PA	

SUB TOTAL GENERAL RD

		COSTOS INDIRECTOS			
	0.001	Beneficios	10.00	%	
	0.002	Seguro y Fianza	4.50	%	
	0.003	Plan De Retiro	1.00	%	
	0.004	Codia	0.10	%	
	0.005	Gastos Administrativos	2.00	%	

TOTAL GENERAL

\$0.00

Preparado por: Ing. Mariela Del Rosario
Enc. Presupuestos

Aprobado por: Arq. Edder Avila
Enc. Depto. Const. de Obras Municipales

Conciliado con:
Contratista



AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO HIGÜEY
PROVINCIA LA ALTAGRACIA
DEPARTAMENTO CONSTRUCCIONES DE OBRAS MUNICIPALES

Fecha de Creación: lunes, 6 de septiembre de 2021
Preparado por: Ing. Mariela Del Rosario

OBRA: **BADEN TIPO B SECCION 9.00 MTS X 2.00 MTS ESP 0.25 MTS**

UBICACIÓN: CALLE MARIO ALBERTO AVILA ESQ. C/PRIMERA, BRISAS DEL LLANO

REF.	D E S C R I P C I O N	CANT.	UNID.	PRECIO U.	VALOR
------	-----------------------	-------	-------	-----------	-------

DESCRIPCION

A	1.000	TRABAJOS PRELIMINARES			
A	1.001	REPLANTEO Y COLOCACION DE CINTA DE PRECAUCION	1.00	PA	
A	1.002	CORTES CAPA ASFALTICA	1.00	P.A	

B	2.000	MOVIMIENTO DE TIERRA			
B	2.001	EXCAVACION A MANO e 0.40 MTS	7.20	M3	
B	2.002	BOTE DE EXCAVACION	9.36	M3	
B	2.003	RELLENO COMPACTADO 0.15 MTS	2.70	M3	

C	3.000	HORMIGON ARMADO			
C	3.001	H.A IND. 210Kg/Cm ² , Ø1/2" y Ø3/8" @0.20 A.D., DOBLE CAMADA, e=0.25M	4.50	M3	

D	4.000	TERMINACION DE SUPERFICIE			
D	4.001	PULIDO Y RESANE DE TERMINACION EN BADEN	18.00	M2	
D	4.002	LIMPIEZA GENERAL DE TERMINACION	1.00	PA	

SUB TOTAL GENERAL RD **\$0.00**

		COSTOS INDIRECTOS			
	0.001	Beneficios	10.00	%	
	0.002	Seguro y Fianza	4.50	%	
	0.003	Plan De Retiro	1.00	%	
	0.004	Codia	0.10	%	
	0.005	Gastos Administrativos	2.00	%	

TOTAL GENERAL **\$0.00**

Preparado por: *Ing. Mariela Del Rosario*
Enc. Presupuestos

Aprobado por: *Arq. Edder Avila*
Enc. Depto. Const. de Obras Municipales

Conciliado con:
Contratista



AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO HIGÜEY
PROVINCIA LA ALTAGRACIA
DEPARTAMENTO CONSTRUCCIONES DE OBRAS MUNICIPALES

Fecha de Creación: lunes, 6 de septiembre de 2021
Preparado por: Ing. Mariela Del Rosario

OBRA: **BADEN TIPO B SECCION 9.20 MTS X 2.00 MTS ESP 0.25 MTS**

UBICACIÓN: CALLE MARIO ALBERTO AVILA ESQ. CAMUSEL, BRISAS DEL LLANO

REF.	D E S C R I P C I O N	CANT.	UNID.	PRECIO U.	VALOR
------	-----------------------	-------	-------	-----------	-------

DESCRIPCION

A	1.000	TRABAJOS PRELIMINARES			
A	1.001	REPLANTEO Y COLOCACION DE CINTA DE PRECAUCION	1.00	PA	
A	1.002	CORTES CAPA ASFALTICA	1.00	P.A	

B	2.000	MOVIMIENTO DE TIERRA			
B	2.001	EXCAVACION A MANO e 0.40 MTS	7.36	M3	
B	2.002	BOTE DE EXCAVACION	9.57	M3	
B	2.003	RELLENO COMPACTADO 0.15 MTS	2.76	M3	

C	3.000	HORMIGON ARMADO			
C	3.001	H.A IND. 210Kg/Cm ² , Ø1/2" y Ø3/8" @0.20 A.D., DOBLE CAMADA, e=0.25M	4.60	M3	

D	4.000	TERMINACION DE SUPERFICIE			
D	4.001	PULIDO Y RESANE DE TERMINACION EN BADEN	18.40	M2	
D	4.002	LIMPIEZA GENERAL DE TERMINACION	1.00	PA	

SUB TOTAL GENERAL RD

		COSTOS INDIRECTOS			
	0.001	Beneficios	10.00	%	\$0.00
	0.002	Seguro y Fianza	4.50	%	\$0.00
	0.003	Plan De Retiro	1.00	%	\$0.00
	0.004	Codia	0.10	%	\$0.00
	0.005	Gastos Administrativos	2.00	%	\$0.00

TOTAL GENERAL

\$0.00

Preparado por: Ing. Mariela Del Rosario

Enc. Presupuestos

Aprobado por: Arq. Edder Avila

Enc. Depto. Const. de Obras Municipales

Conciliado con:

Contratista



AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO HIGÜEY
PROVINCIA LA ALTAGRACIA
DEPARTAMENTO CONSTRUCCIONES DE OBRAS MUNICIPALES

Fecha de Creación: lunes, 13 de septiembre de 2021
Preparado por: Ing. Mariela Del Rosario

OBRA: **BADEN TIPO B SECCION 10.20 MTS X 2.30 MTS ESP 0.25 MTS**

UBICACIÓN: CALLE ADAMANAY ESQ. SAN VICENTE DE PAUL, JUAN PABLO DUARTE.

REF.	DESCRIPCION	CANT.	UNID.	PRECIO U.	VALOR
------	-------------	-------	-------	-----------	-------

DESCRIPCION

A	1.000	TRABAJOS PRELIMINARES			
A	1.001	REPLANTEO Y COLOCACION DE CINTA DE PRECAUCION	1.00	PA	
A	1.002	CORTES CAPA ASFALTICA	1.00	P.A	

B	2.000	MOVIMIENTO DE TIERRA			
B	2.001	EXCAVACION A MANO e 0.40 MTS	9.38	M3	
B	2.002	BOTE DE EXCAVACION	12.19	M3	
B	2.003	RELLENO COMPACTADO 0.15 MTS	3.52	M3	

C	3.000	HORMIGON ARMADO			
C	3.001	H.A IND. 210Kg/Cm ² , Ø1/2" y Ø3/8" @0.20 A.D., DOBLE CAMADA, e=0.25M	5.87	M3	

D	4.000	TERMINACION DE SUPERFICIE			
D	4.001	PULIDO Y RESANE DE TERMINACION EN BADEN	23.46	M2	
D	4.002	LIMPIEZA GENERAL DE TERMINACION	1.00	PA	

E	5.000	ACERAS Y CONTENES			
E	5.001	ACERAS	12.00	M2	
E	5.002	CONTENES	12.00	ML	

SUB TOTAL GENERAL RD **\$0.00**

		COSTOS INDIRECTOS			
	0.001	Beneficios	10.00	%	
	0.002	Seguro y Fianza	4.50	%	
	0.003	Plan De Retiro	1.00	%	
	0.004	Codia	0.10	%	
	0.005	Gastos Administrativos	2.00	%	

TOTAL GENERAL **\$0.00**

Preparado por: Ing. Mariela Del Rosario

Enc. Presupuestos

Aprobado por: Arq. Edder Avila

Enc. Depto. Const. de Obras Municipales

Conciliado con:

Contratista



AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO HIGÜEY
PROVINCIA LA ALTAGRACIA
DEPARTAMENTO CONSTRUCCIONES DE OBRAS MUNICIPALES

Fecha de Creación: jueves, 2 de septiembre de 2021
Preparado por: Ing. Mariela Del Rosario

OBRA: **BADEN TIPO B SECCION 11.40 MTS X 3.00 MTS ESP 0.25 MTS**

UBICACIÓN: CALLE MANUELA DIEZ ESQ. MARCIAL GUERRERO

REF.	D E S C R I P C I O N	CANT.	UNID.	PRECIO U.	VALOR
------	-----------------------	-------	-------	-----------	-------

DESCRIPCION

A	1.000	TRABAJOS PRELIMINARES			
A	1.001	REPLANTEO Y COLOCACION DE CINTA DE PRECAUCION	1.00	PA	
A	1.002	CORTES CAPA ASFALTICA	1.00	P.A	

B	2.000	MOVIMIENTO DE TIERRA			
B	2.001	EXCAVACION A MANO e 0.40 MTS	13.68	M3	
B	2.002	BOTE DE EXCAVACION	17.78	M3	
B	2.003	RELLENO COMPACTADO 0.15 MTS	9.31	M3	

C	3.000	HORMIGON ARMADO			
C	3.001	H.A IND. 210Kg/Cm ² , Ø1/2" y Ø3/8" @0.20 A.D., DOBLE CAMADA, e=0.25M	8.55	M3	

D	4.000	TERMINACION DE SUPERFICIE			
D	4.001	PULIDO Y RESANE DE TERMINACION EN BADEN	34.20	M2	
D	4.002	LIMPIEZA GENERAL DE TERMINACION	1.00	PA	

E	5.000	ACERAS Y CONTENES			
E	5.001	ACERAS	14.00	M2	
E	5.002	CONTENES	14.00	ML	

SUB TOTAL GENERAL RD

		COSTOS INDIRECTOS			
	0.001	Beneficios	10.00	%	
	0.002	Seguro y Fianza	4.50	%	
	0.003	Plan De Retiro	1.00	%	
	0.004	Codia	0.10	%	
	0.005	Gastos Administrativos	2.00	%	

TOTAL GENERAL

\$0.00

Preparado por: Ing. Mariela Del Rosario

Enc. Presupuestos

Aprobado por: Arq. Edder Avila

Enc. Depto. Const. de Obras Municipales

Conciliado con:

Contratista



AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO HIGÜEY
PROVINCIA LA ALTAGRACIA
DEPARTAMENTO CONSTRUCCIONES DE OBRAS MUNICIPALES

Fecha de Creación: jueves, 2 de septiembre de 2021
Preparado por: Ing. Mariela Del Rosario

OBRA: **BADEN TIPO B SECCION 9.00 MTS X 2.00 MTS ESP 0.25 MTS**

UBICACIÓN: CALLE MARCIAL GUERRERO ESQ. MARCELINO, SECTOR LOS SOTOS.

REF.	DESCRIPCION	CANT.	UNID.	PRECIO U.	VALOR
------	-------------	-------	-------	-----------	-------

DESCRIPCION

A	1.000	TRABAJOS PRELIMINARES			
A	1.001	REPLANTEO Y COLOCACION DE CINTA DE PRECAUCION	1.00	PA	
A	1.002	CORTES CAPA ASFALTICA	1.00	P.A	

B	2.000	MOVIMIENTO DE TIERRA			
B	2.001	EXCAVACION A MANO e 0.40 MTS	7.20	M3	
B	2.002	BOTE DE EXCAVACION	9.36	M3	
B	2.003	RELLENO COMPACTADO 0.15 MTS	2.70	M3	

C	3.000	HORMIGON ARMADO			
C	3.001	H.A IND. 210Kg/Cm ² , Ø1/2" y Ø3/8" @0.20 A.D., DOBLE CAMADA, e=0.25M	4.50	M3	

D	4.000	TERMINACION DE SUPERFICIE			
D	4.001	PULIDO Y RESANE DE TERMINACION EN BADEN	18.00	M2	
D	4.002	LIMPIEZA GENERAL DE TERMINACION	1.00	PA	

SUB TOTAL GENERAL RD **\$0.00**

		COSTOS INDIRECTOS			
	0.001	Beneficios	10.00	%	
	0.002	Seguro y Fianza	4.50	%	
	0.003	Plan De Retiro	1.00	%	
	0.004	Codia	0.10	%	
	0.005	Gastos Administrativos	2.00	%	

TOTAL GENERAL **\$0.00**

Preparado por: *Ing. Mariela Del Rosario*
Enc. Presupuestos

Aprobado por: *Arq. Edder Avila*
Enc. Depto. Const. de Obras Municipales

Conciliado con:
Contratista



AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO HIGÜEY
PROVINCIA LA ALTAGRACIA
DEPARTAMENTO CONSTRUCCIONES DE OBRAS MUNICIPALES

Fecha de Creación: martes, 24 de agosto de 2021

Preparado por: Ing. Mariela Del Rosario

OBRA: **BADEN TIPO B SECCION 6.30 MTS X 2.20 MTS ESP 0.25 MTS**

UBICACION: C/ JUAN BAUTISTA RODRIGUEZ ESQ. C/ AMABLE BOTELLO, LOTIFICACION SAJOUR.

REF.	DESCRIPCION	CANT.	UNID.	PRECIO U.	VALOR
------	-------------	-------	-------	-----------	-------

DESCRIPCION

A	1.000	TRABAJOS PRELIMINARES			
A	1.001	REPLANTEO Y COLOCACION DE CINTA DE PRECAUCION	1.00	PA	
A	1.002	CORTES CAPA ASFALTICA	1.00	P.A	

B	2.000	MOVIMIENTO DE TIERRA			
B	2.001	EXCAVACION A MANO e 0.40 MTS	5.54	M3	
B	2.002	BOTE DE EXCAVACION	7.20	M3	
B	2.003	RELLENO COMPACTADO 0.15 MTS	2.08	M3	

C	3.000	HORMIGON ARMADO			
C	3.001	H.A IND. 210Kg/Cm ² , Ø1/2" y Ø3/8" @0.20 A.D., DOBLE CAMADA, e=0.25m	3.47	M3	

D	4.000	TERMINACION DE SUPERFICIE			
D	4.001	PULIDO Y RESANE DE TERMINACION EN BADEN	13.86	M2	
D	4.002	LIMPIEZA GENERAL DE TERMINACION	1.00	PA	

SUB TOTAL GENERAL RD **\$0.00**

		COSTOS INDIRECTOS			
	0.001	Beneficios	10.00	%	\$0.00
	0.002	Seguro y Fianza	4.50	%	\$0.00
	0.003	Plan De Retiro	1.00	%	\$0.00
	0.004	Codia	0.10	%	\$0.00
	0.005	Gastos Administrativos	2.00	%	\$0.00
					\$0.00

TOTAL GENERAL **\$0.00**

Preparado por: Ing. Mariela Del Rosario
Enc. Presupuestos

Aprobado por: Arq. Edder Avila
Enc. Depto. Const. de Obras Municipales

Conciliado con:
Contratista



AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO HIGÜEY
PROVINCIA LA ALTAGRACIA
DEPARTAMENTO CONSTRUCCIONES DE OBRAS MUNICIPALES

Fecha de Creación: martes, 24 de agosto de 2021

Preparado por: Ing. Mariela Del Rosario

OBRA: **BADEN TIPO B SECCION 6.30 MTS X 2.20 MTS ESP 0.25 MTS**

UBICACION: C/ JUAN BAUTISTA RODRIGUEZ ESQ. C/ AMABLE BOTELLO, LOTIFICACION SAJOUR.

REF.	D E S C R I P C I O N	CANT.	UNID.	PRECIO U.	VALOR
------	-----------------------	-------	-------	-----------	-------

DESCRIPCION