



Obra: **Puente Los Platanitos**
Ubicación: Higüey, La Altagracia, Rep. Dom.

REF.	DESCRIPCION	CANT.	UNID.	PRECIO U.	VALOR
------	-------------	-------	-------	-----------	-------

A PRELIMINARES

A	1.00 VARIOS:				
A	1.00 Equipos de seguridad EPP	1.00	p.a.		
SUBTOTAL PRELIMINARES					

B ESTRUCTURA METALICA

B	2.00 MATERIALES:				
B	2.00 Perfil 4"x4"x20' 2.25 mm, negro	64.47	ud		
B	2.00 Perfil H6x4-30'	6.00	ud		
B	2.00 Perfil 1.5x1.5 1.2mm, negro	36.33	ud		
B	2.00 Barra 1/2" lisa	80.00	ud		
B	2.01 Plancha metaldeck	79.20	ml		
B	2.01 SOLDADURA	0.00	lb		
B	2.01 Discos de corte	40.00	ud		
B	2.01 Discos para pulir	40.00	ud		
B	2.01 Pintura exposica	35.00	gl		
B	2.01 Pintura terminacion	50.00	gl		
B	3.00 MANO DE OBRA:				
B	3.00 Estadia	9.00%			
B	3.00 Instalacion	25.00%			
B	3.00 Motosoldadoras	15.00%			
B	3.00 Movimiento de grua en obra	25.00%			
B	4.00 HORMIGON:				
B	4.10 Columna de Hormigon Armado 300kg/cm2, Acero 1/2	9.00	m3		
B	4.20 Resanes	0.25	%		
SUBTOTAL ESTRUCTURA METALICA					



Obra: **Puente Los Platanitos**

Ubicación: Higüey, La Altagracia, Rep. Dom.

REF.	DESCRIPCION	CANT.	UNID.	PRECIO U.	VALOR
D	5.00 RESUMEN GENERAL	Cant. a constr.			
D	5.10 PRELIMINARES	1	ud		
D	5.20 ESTRUCTURA METALICA	1	ud		
E	6.000 GASTOS GENERALES				
E	6.001 Beneficios	10.00	%		
E	6.002 Seguro y Fianza	4.50	%		
E	6.003 Plan De Retiro	1.00	%		
E	6.004 Codia	0.10	%		
E	6.005 Gastos Administrativos	2.00	%		
TOTAL GENERAL DEL Puente Los Platanitos					

PREPARADO POR: **Obras Municipales**
Enc. PRESUPUESTO

APROBADO POR: **ARQ. EDDER AVILA**
Enc. Depto. Const. De Obras Mun.