



OBRA: **CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES (1er lugar)**

UBICACION: CALLE SEGUNDA HORIZONTAL, LOS PRADOS I

REF.	DESCRIPCION		CANT.	UNID.	PRECIO U.	VALOR	%
------	-------------	--	-------	-------	-----------	-------	---

DESCRIPCION

A	1.000	TRABAJOS PRELIMINARES					
A	1.100	LETRERO HABLADOR	1.00	UND			
A	1.200	LIMPIEZA CON EQUIPO Y BOTE	1.00	PA			

B	2.000	MOVIMIENTO DE TIERRA					
B	2.001	RELLENO COMPACTADO 0.25 MTS	260.40	M3			

C	3.000	ACERAS Y CONTENES					
C	3.001	ACERAS	868.00	M2			
C	3.002	CONTENES	868.00	ML			

SUB TOTAL GENERAL RD

		COSTOS INDIRECTOS					
	0.001	Beneficios	10.00	%	\$0.00	\$0.00	
	0.002	Seguro y Fianza	4.50	%	\$0.00	\$0.00	
	0.003	Plan De Retiro	1.00	%	\$0.00	\$0.00	
	0.004	Codia	0.10	%	\$0.00	\$0.00	
	0.005	Gastos Administrativos	2.00	%	\$0.00	\$0.00	
						\$0.00	

TOTAL GENERAL

\$0.00

Preparado por: Ing. Mariela Del Rosario
Enc. Presupuestos

Aprobado por: Ing. Luis Rafael Medina
Enc. Depto. Const. De Obras Municipales

Conciliado con:
Contratista



OBRA: **BADEN TIPO B SECCION 8.50ML x 2.50 x 0.35**

UBICACION: **C/ APOCALISIS ESQ. JULIO MEJIA, LAS CAOBAS.**

REF.	DESCRIPCION			CANT.	UNID.	PRECIO U.	VALOR
------	-------------	--	--	-------	-------	-----------	-------

DESCRIPCION

A	1.000	TRABAJOS PRELIMINARES					
A	1.001	REPLANTEO Y COLOCACION DE CINTA DE PRECAUCION	1.00	PA			

B	2.000	MOVIMIENTO DE TIERRA					
B	2.001	EXCAVACIÓN A MANO e=0.45mts	9.56	M3			
B	2.002	BOTE DE EXCAVACION	12.43	M3			
B	2.003	RELLENO COMPACTADO e = 0.15 mts	3.19	M3			

C	3.000	HORMIGON ARMADO					
C	3.001	H.A IND. 210Kg/Cm ² , Ø1/2" y Ø3/8" @0.20 A.D., DOBLE CAMADA, e=0.35M	7.44	M3			

D	4.000	TERMINACION DE SUPERFICIE					
D	4.001	PULIDO Y RESANE DE TERMINACION EN BADEN	21.25	M2			
D	4.002	LIMPIEZA GENERAL DE TERMINACION	1.00	PA			

SUB TOTAL GENERAL RD

\$0.00

COSTOS INDIRECTOS						
0.001	Beneficios	10.00	%	0.00		\$0.00
0.002	Seguro y Fianza	4.50	%	0.00		\$0.00
0.003	Plan De Retiro	1.00	%	0.00		\$0.00
0.004	Codia	0.10	%	0.00		\$0.00
0.005	Gastos Administrativos	2.00	%	0.00		\$0.00
						\$0.00

TOTAL GENERAL

\$0.00

Preparado por: Ing. Mariela Del Rosario

Enc. Presupuestos

Aprobado por: Ing. Luis Rafael Medina

Enc. Depto. Const. de Obras Municipales

Conciliado con:

Contratista