



Obra: **MUROS NEW JERSEY**  
Ubicación: **SALIDA DE YUMA**

REF.	DESCRIPCION	CANT.	UNID.	PRECIO U.	VALOR
------	-------------	-------	-------	-----------	-------

**DESCRIPCION:**

<b>A</b>	<b>1.000 PRELIMINARES:</b>				
A	1.001 Colocacion de cinta de precaucion	1.00	p.a.		
A	1.002 Corte de capa asfaltica	1.00	p.a.		
<b>B</b>	<b>2.000 RETIRO DE MUROS</b>				
B	2.001 Movimiento de muros con Backup	64.00	HRS		
B	2.002 Levantamiento con uso de grua	8.00	DIAS		
<b>C</b>	<b>3.000 MOVIMIENTO DE TIERRA</b>				
C	3.001 Excavacion de zapata 0.25X0.50X165ML	20.63	M3		
C	3.002 Bote de material inservible	26.82	M3		
<b>D</b>	<b>4.000 ELECTRICIDAD</b>				
D	4.001 Instalacion de postes de luz con camaras led integradas	1.00	PA		
<b>E</b>	<b>5.000 SEÑALIZACION</b>				
E	5.001 Demarcacion horizontal	150.00	ML		
<b>F</b>	<b>6.000 HORMIGON ARMADO</b>				
F	6.001 Conten estructural 0.50X0.85X165.00ML, acero de 1/2 @ 0.20 con adicionales de 3/8 transversales. Hormigon 300 kg/cm2	70.13	M3		
F	6.002 Vaciado de Zapata 0.50X0.20X165.00ML	16.50	M3		
<b>G</b>	<b>7.000 REDUCTORES DE VELOCIDAD</b>				
G	7.001 Reductores de velocidad tipo boya	400.00	UND		
G	7.002 Pegamento bituminoso	136.00	UND		
G	7.003 Tornillos de acero de 1 1/2 con arandela	1,600.00	UND		
G	7.003 Ojos de gato	610.00	UND		
<b>H</b>	<b>8.000 JARDINERIA</b>				
H	8.001 Isla verde	2,800.00	UND		
H	8.002 Tierra negra	54.00	Mts		
<b>SUB TOTAL</b>					
	<b>GASTOS GENERALES</b>				
	0.001 Beneficio	0.10	%	\$ -	\$0.00
	0.002 Seguro y Fianzas	4.50	%	\$ -	\$0.00
	0.003 Plan de retiro	1.00	%	\$ -	\$0.00
	0.004 Gastos Administrativos	2.00	%	\$ -	\$0.00
	0.005 CODIA	0.10	%	\$ -	\$0.00
<b>TOTAL GENERAL</b>					<b>\$0.00</b>

Preparado por: Ing. Mariela Del Rosario  
Enc. Presupuestos

robado por: Ing. Luis Rafael Medir  
ic. Depto. Const. de Obras Municipal

Conciliado con:  
Contratista