



OBRA: **BADEN TIPO A SECCION 10.70 X 3.00 M x 0.25MTS**

UBICACION: C/JERUSALEN CON BRISAS DEL ESTE, LOS PRADOS.

REF.	D E S C R I P C I O N	CANT.	UNID.	PRECIO U.	VALOR
------	-----------------------	-------	-------	-----------	-------

DESCRIPCION

A	1.000 TRABAJOS PRELIMINARES				
A	1.001 REPLANTEO Y COLOCACION DE CINTA DE PRECAUCION	1.00	PA		
A	1.002 CORTE DE ASFALTO	1.00	PA		

B	2.000 MOVIMIENTO DE TIERRA				
B	2.001 EXCAVACION A MANO e 0.40 MTS	12.84	M3		
B	2.002 BOTE DE EXCAVACION	16.69	M3		
B	2.003 RELLENO COMPACTADO 0.15 MTS	4.82	M3		

C	3.000 HORMIGON ARMADO				
C	3.001 H.A IND. 210Kg/Cm ² , Ø1/2" y Ø3/8" @0.20 A.D., DOBLE CAMADA, e=0.25m	8.03	M3		
C	3.003 ANGULAR 4"X1/4"	1.00	UND		

D	4.000 TERMINACION DE SUPERFICIE				
D	4.001 PULIDO Y RESANE DE TERMINACION EN BADEN	1.00	PA		
D	4.002 LIMPIEZA GENERAL DE TERMINACION	1.00	PA		

SUB TOTAL GENERAL RD

\$0.00

COSTOS INDIRECTOS					
0.00	0.001 Beneficios	10.00	%	\$0.00	\$0.00
0.00	0.002 Seguro y Fianza	4.50	%	\$0.00	\$0.00
0.00	0.003 Plan De Retiro	1.00	%	\$0.00	\$0.00
0.00	0.004 Codia	0.10	%	\$0.00	\$0.00
0.00	0.005 Gastos Administrativos	2.00	%	\$0.00	\$0.00
					\$0.00

TOTAL GENERAL

\$0.00

Revisado por: Ing. Mariela del Rosario
 Enc. Presupuestos

Aprobado por: Ing. Luis Rafael Medina
 Enc. Depto. Const. de Obras Municipales

Aprobado por:
 Enc. Depto. Const. de Obras Municipales



OBRA: **BADEN TIPO A SECCION 11.50 ML x ANCHO 4.00 x 0.35**

UBICACION: URANIA MONTAS ESQ. HERMANAS MIRABAL, LOS ROSALES.

REF.	DESCRIPCION	CANT.	UNID.	PRECIO U.	VALOR
------	-------------	-------	-------	-----------	-------

DESCRIPCION

A	1.000	TRABAJOS PRELIMINARES			
A	1.001	REPLANTEO Y COLOCACION DE CINTA DE PRECAUCION	1.00	PA	
A	1.002	CORTE DE ASFALTO	23.00	ML	

B	2.000	MOVIMIENTO DE TIERRA			
B	2.001	EXCAVACIÓN A MANO e=0.45mts	26.10	M3	
B	2.002	BOTE DE EXCAVACION	35.23	M3	
B	2.003	RELLENO COMPACTADO e = 0.15 mts	8.70	M3	

C	3.000	HORMIGON ARMADO			
C	3.001	H.A IND. 210Kg/Cm ² , Ø1/2" y Ø3/8" @0.20 A.D., DOBLE CAMADA, e=0.35M	20.30	M3	
C	3.003	ANGULAR 4"X1/4"	2.00	UND	

D	4.000	TERMINACION DE SUPERFICIE			
D	4.001	PULIDO Y RESANE DE TERMINACION EN BADEN	46.00	M2	
D	4.002	LIMPIEZA GENERAL DE TERMINACION	1.00	PA	

C	3.000	CONTENES			
C	3.002	CONTENES	5.00	ML	

SUB TOTAL GENERAL RD

		COSTOS INDIRECTOS			
	0.001	Beneficios	10.00	%	0.00
	0.002	Seguro y Fianza	4.50	%	0.00
	0.003	Plan De Retiro	1.00	%	0.00
	0.004	Codia	0.10	%	0.00
	0.005	Gastos Administrativos	2.00	%	0.00
					\$0.00

TOTAL GENERAL

\$0.00

Preparado por: Ing. Mariela Del Rosario
Enc. Presupuestos

Aprobado por: Arq. Edder Avila
Enc. Depto. Const. de Obras Municipales

Conciliado con:
Contratista



OBRA: **BADEN TIPO B SECCION 9.40ML x 2.50 x 0.35**

UBICACION: **C/ AURORA CON BRISAS DEL SUR, LOS PRADOS.**

REF.	DESCRIPCION			CANT.	UNID.	PRECIO U.	VALOR
------	-------------	--	--	-------	-------	-----------	-------

DESCRIPCION

A	1.000	TRABAJOS PRELIMINARES					
A	1.001	REPLANTEO Y COLOCACION DE CINTA DE PRECAUCION	1.00	PA			

B	2.000	MOVIMIENTO DE TIERRA					
B	2.001	EXCAVACIÓN A MANO e=0.45mts	10.57	M3			
B	2.002	BOTE DE EXCAVACION	13.74	M3			
B	2.003	RELLENO COMPACTADO e = 0.15 mts	3.52	M3			

C	3.000	HORMIGON ARMADO					
C	3.001	H.A IND. 210Kg/Cm ² , Ø1/2" y Ø3/8" @0.20 A.D., DOBLE CAMADA, e=0.35M	8.22	M3			

D	4.000	TERMINACION DE SUPERFICIE					
D	4.001	PULIDO Y RESANE DE TERMINACION EN BADEN	23.50	M2			
D	4.002	LIMPIEZA GENERAL DE TERMINACION	1.00	PA			

SUB TOTAL GENERAL RD

\$0.00

COSTOS INDIRECTOS					
0.001	Beneficios	10.00	%	0.00	\$0.00
0.002	Seguro y Fianza	4.50	%	0.00	\$0.00
0.003	Plan De Retiro	1.00	%	0.00	\$0.00
0.004	Codia	0.10	%	0.00	\$0.00
0.005	Gastos Administrativos	2.00	%	0.00	\$0.00
					\$0.00

TOTAL GENERAL

\$0.00

Preparado por: Ing. Mariela Del Rosario

Enc. Presupuestos

Aprobado por: Ing. Luis Rafael Medina

Enc. Depto. Const. de Obras Municipales

Conciliado con:

Contratista



OBRA: **BADEN TIPO B SECCION 9.50ML x 2.50 x 0.35 (PRIMER LUGAR)**

UBICACION: C/ EL BUEN PASTOR ESQ. BRISAS DEL SUR, LOS PRADOS.

REF.	DESCRIPCION		CANT.	UNID.	PRECIO U.	VALOR
------	-------------	--	-------	-------	-----------	-------

DESCRIPCION

A	1.000	TRABAJOS PRELIMINARES				
A	1.001	REPLANTEO Y COLOCACION DE CINTA DE PRECAUCION	1.00	PA		

B	2.000	MOVIMIENTO DE TIERRA				
B	2.001	EXCAVACIÓN A MANO e=0.45mts	10.68	M3		
B	2.002	BOTE DE EXCAVACION	13.89	M3		
B	2.003	RELLENO COMPACTADO e = 0.15 mts	3.56	M3		

C	3.000	HORMIGON ARMADO				
C	3.001	H.A IND. 210Kg/Cm ² , Ø1/2" y Ø3/8" @0.20 A.D., DOBLE CAMADA, e=0.35M	8.31	M3		

D	4.000	TERMINACION DE SUPERFICIE				
D	4.001	PULIDO Y RESANE DE TERMINACION EN BADEN	23.75	M2		
D	4.002	LIMPIEZA GENERAL DE TERMINACION	1.00	PA		

SUB TOTAL GENERAL RD

\$0.00

COSTOS INDIRECTOS					
0.001	Beneficios	10.00	%	0.00	\$0.00
0.002	Seguro y Fianza	4.50	%	0.00	\$0.00
0.003	Plan De Retiro	1.00	%	0.00	\$0.00
0.004	Codia	0.10	%	0.00	\$0.00
0.005	Gastos Administrativos	2.00	%	0.00	\$0.00
					\$0.00

TOTAL GENERAL

\$0.00

Preparado por: Ing. Mariela Del Rosario

Enc. Presupuestos

Aprobado por: Ing. Luis Rafael Medina

Enc. Depto. Const. de Obras Municipales

Conciliado con:

Contratista



OBRA: **BADEN TIPO B SECCION 7.80ML x 2.50 x 0.35**
 UBICACION: **C/ DUARTE AL LADO DE LA INTERSECCION BRISAS DEL SUR, LOS PRADOS.**

REF.	DESCRIPCION	CANT.	UNID.	PRECIO U.	VALOR
------	-------------	-------	-------	-----------	-------

DESCRIPCION

A	1.000	TRABAJOS PRELIMINARES			
A	1.001	REPLANTEO Y COLOCACION DE CINTA DE PRECAUCION	1.00	PA	

B	2.000	MOVIMIENTO DE TIERRA			
B	2.001	EXCAVACIÓN A MANO e=0.45mts	8.78	M3	
B	2.002	BOTE DE EXCAVACION	11.40	M3	
B	2.003	RELLENO COMPACTADO e = 0.15 mts	2.93	M3	

C	3.000	HORMIGON ARMADO			
C	3.001	H.A IND. 210Kg/Cm ² , Ø1/2" y Ø3/8" @0.20 A.D., DOBLE CAMADA, e=0.35M	6.82	M3	

D	4.000	TERMINACION DE SUPERFICIE			
D	4.001	PULIDO Y RESANE DE TERMINACION EN BADEN	19.50	M2	
D	4.002	LIMPIEZA GENERAL DE TERMINACION	1.00	PA	

SUB TOTAL GENERAL RD **\$0.00**

COSTOS INDIRECTOS						
	0.001	Beneficios	10.00	%	0.00	\$0.00
	0.002	Seguro y Fianza	4.50	%	0.00	\$0.00
	0.003	Plan De Retiro	1.00	%	0.00	\$0.00
	0.004	Codia	0.10	%	0.00	\$0.00
	0.005	Gastos Administrativos	2.00	%	0.00	\$0.00
						\$0.00

TOTAL GENERAL **\$0.00**

Preparado por: Ing. Mariela Del Rosario
 Enc. Presupuestos

Aprobado por: Ing. Luis Rafael Medina
 Enc. Depto. Const. de Obras Municipales

Conciliado con:
 Contratista



OBRA: **BADEN TIPO B SECCION 9.80ML x 2.50 x 0.35**

UBICACION: C/ DUARTE CON BRISAS DEL SUR

REF.	DESCRIPCION	CANT.	UNID.	PRECIO U.	VALOR
------	-------------	-------	-------	-----------	-------

DESCRIPCION

A	1.000	TRABAJOS PRELIMINARES			
A	1.001	REPLANTEO Y COLOCACION DE CINTA DE PRECAUCION	1.00	PA	

B	2.000	MOVIMIENTO DE TIERRA			
B	2.001	EXCAVACIÓN A MANO e=0.45mts	11.03	M3	
B	2.002	BOTE DE EXCAVACION	14.33	M3	
B	2.003	RELLENO COMPACTADO e = 0.15 mts	3.68	M3	

C	3.000	HORMIGON ARMADO			
C	3.001	H.A IND. 210Kg/Cm ² , Ø1/2" y Ø3/8" @0.20 A.D., DOBLE CAMADA, e=0.35M	8.57	M3	

D	4.000	TERMINACION DE SUPERFICIE			
D	4.001	PULIDO Y RESANE DE TERMINACION EN BADEN	24.50	M2	
D	4.002	LIMPIEZA GENERAL DE TERMINACION	1.00	PA	

SUB TOTAL GENERAL RD **\$0.00**

		COSTOS INDIRECTOS				
	0.001	Beneficios	10.00	%	0.00	\$0.00
	0.002	Seguro y Fianza	4.50	%	0.00	\$0.00
	0.003	Plan De Retiro	1.00	%	0.00	\$0.00
	0.004	Codia	0.10	%	0.00	\$0.00
	0.005	Gastos Administrativos	2.00	%	0.00	\$0.00
						\$0.00

TOTAL GENERAL **\$0.00**

Preparado por: Ing. Mariela Del Rosario
Enc. Presupuestos

Aprobado por: Ing. Luis rafael Medina
Enc. Depto. Const. de Obras Municipales

Conciliado con:
Contratista



OBRA: **BADEN TIPO B SECCION 5.40ML x 2.00 x 0.35**

UBICACION: C/ DUARTE ESQ. ESMERALDA, LOS PRADOS.

REF.	DESCRIPCION	CANT.	UNID.	PRECIO U.	VALOR
------	-------------	-------	-------	-----------	-------

DESCRIPCION

A	1.000	TRABAJOS PRELIMINARES			
A	1.001	REPLANTEO Y COLOCACION DE CINTA DE PRECAUCION	1.00	PA	

B	2.000	MOVIMIENTO DE TIERRA			
B	2.001	EXCAVACIÓN A MANO e=0.45mts	4.86	M3	
B	2.002	BOTE DE EXCAVACION	6.32	M3	
B	2.003	RELLENO COMPACTADO e = 0.15 mts	1.62	M3	

C	3.000	HORMIGON ARMADO			
C	3.001	H.A IND. 210Kg/Cm ² , Ø1/2" y Ø3/8" @0.20 A.D., DOBLE CAMADA, e=0.35M	3.78	M3	

D	4.000	TERMINACION DE SUPERFICIE			
D	4.001	PULIDO Y RESANE DE TERMINACION EN BADEN	10.80	M2	
D	4.002	LIMPIEZA GENERAL DE TERMINACION	1.00	PA	

SUB TOTAL GENERAL RD **\$0.00**

		COSTOS INDIRECTOS				
	0.001	Beneficios	10.00	%	0.00	\$0.00
	0.002	Seguro y Fianza	4.50	%	0.00	\$0.00
	0.003	Plan De Retiro	1.00	%	0.00	\$0.00
	0.004	Codia	0.10	%	0.00	\$0.00
	0.005	Gastos Administrativos	2.00	%	0.00	\$0.00
						\$0.00

TOTAL GENERAL **\$0.00**

Preparado por: Ing. Mariela Del Rosario
Enc. Presupuestos

Aprobado por: Ing. Luis Rafael Medina
Enc. Depto. Const. de Obras Municipales

Conciliado con:
Contratista



OBRA: **BADEN TIPO B SECCION 9.30ML x 2.50 x 0.35**

UBICACION: C/ ESMERALDA CON JERUSALEN, LOS PRADOS.

REF.	DESCRIPCION	CANT.	UNID.	PRECIO U.	VALOR
------	-------------	-------	-------	-----------	-------

DESCRIPCION

A	1.000	TRABAJOS PRELIMINARES			
A	1.001	REPLANTEO Y COLOCACION DE CINTA DE PRECAUCION	1.00	PA	

B	2.000	MOVIMIENTO DE TIERRA			
B	2.001	EXCAVACIÓN A MANO e=0.45mts	10.46	M3	
B	2.002	BOTE DE EXCAVACION	13.60	M3	
B	2.003	RELLENO COMPACTADO e = 0.15 mts	3.49	M3	

C	3.000	HORMIGON ARMADO			
C	3.001	H.A IND. 210Kg/Cm ² , Ø1/2" y Ø3/8" @0.20 A.D., DOBLE CAMADA, e=0.35M	8.14	M3	

D	4.000	TERMINACION DE SUPERFICIE			
D	4.001	PULIDO Y RESANE DE TERMINACION EN BADEN	23.25	M2	
D	4.002	LIMPIEZA GENERAL DE TERMINACION	1.00	PA	

SUB TOTAL GENERAL RD

\$0.00

		COSTOS INDIRECTOS				
	0.001	Beneficios	10.00	%	0.00	\$0.00
	0.002	Seguro y Fianza	4.50	%	0.00	\$0.00
	0.003	Plan De Retiro	1.00	%	0.00	\$0.00
	0.004	Codia	0.10	%	0.00	\$0.00
	0.005	Gastos Administrativos	2.00	%	0.00	\$0.00
						\$0.00

TOTAL GENERAL

\$0.00

Preparado por: Ing. Mariela Del Rosario

Enc. Presupuestos

Aprobado por: Ing. Luis Rafael Medina

Enc. Depto. Const. de Obras Municipales

Conciliado con:

Contratista



OBRA: **BADEN TIPO B SECCION 8.00ML x 2.50 x 0.35**

UBICACION: C/ NUEVO AMANECER CON BRISAS DEL SUR

REF.	DESCRIPCION	CANT.	UNID.	PRECIO U.	VALOR
------	-------------	-------	-------	-----------	-------

DESCRIPCION

A	1.000	TRABAJOS PRELIMINARES			
A	1.001	REPLANTEO Y COLOCACION DE CINTA DE PRECAUCION	1.00	PA	

B	2.000	MOVIMIENTO DE TIERRA			
B	2.001	EXCAVACIÓN A MANO e=0.45mts	9.00	M3	
B	2.002	BOTE DE EXCAVACION	11.70	M3	
B	2.003	RELLENO COMPACTADO e = 0.15 mts	3.00	M3	

C	3.000	HORMIGON ARMADO			
C	3.001	H.A IND. 210Kg/Cm ² , Ø1/2" y Ø3/8" @0.20 A.D., DOBLE CAMADA, e=0.35M	7.00	M3	

D	4.000	TERMINACION DE SUPERFICIE			
D	4.001	PULIDO Y RESANE DE TERMINACION EN BADEN	20.00	M2	
D	4.002	LIMPIEZA GENERAL DE TERMINACION	1.00	PA	

SUB TOTAL GENERAL RD

\$0.00

COSTOS INDIRECTOS						
	0.001	Beneficios	10.00	%	0.00	\$0.00
	0.002	Seguro y Fianza	4.50	%	0.00	\$0.00
	0.003	Plan De Retiro	1.00	%	0.00	\$0.00
	0.004	Codia	0.10	%	0.00	\$0.00
	0.005	Gastos Administrativos	2.00	%	0.00	\$0.00
						\$0.00

TOTAL GENERAL

\$0.00

Preparado por: Ing. Mariela Del Rosario

Enc. Presupuestos

Aprobado por: Ing. Luis Rafael Medina

Enc. Depto. Const. de Obras Municipales

Conciliado con:

Contratista



OBRA: **CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES (1er lugar)**

UBICACION: C/ LOS TUBOS, LA CABRERA

REF.	DESCRIPCION		CANT.	UNID.	PRECIO U.	VALOR	%
------	-------------	--	-------	-------	-----------	-------	---

DESCRIPCION

A	1.000	TRABAJOS PRELIMINARES					
A	1.001	LIMPIEZA CON EQUIPO Y BOTE	8.00	HRS			
A	1.002	LETRERO HABLADOR	1.00	UND			

B	2.000	MOVIMIENTO DE TIERRA					
B	#jREF!	RELLENO COMPACTADO 0.30 MTS	170.40	M3			

C	3.000	ACERAS Y CONTENES					
C	3.001	ACERAS	568.00	M2			
C	3.002	CONTENES	568.00	ML			

SUB TOTAL GENERAL RD

		COSTOS INDIRECTOS					
	0.001	Beneficios	10.00	%	\$0.00	\$0.00	
	0.002	Seguro y Fianza	4.50	%	\$0.00	\$0.00	
	0.003	Plan De Retiro	1.00	%	\$0.00	\$0.00	
	0.004	Codia	0.10	%	\$0.00	\$0.00	
	0.005	Gastos Administrativos	2.00	%	\$0.00	\$0.00	
						\$0.00	

TOTAL GENERAL

\$0.00

Preparado por: Ing. Mariela Del Rosario
Enc. Presupuestos

Aprobado por: Ing. Luis Rafael Medina
Enc. Depto. Const. De Obras Municipales

Conciliado con:
Contratista