



AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO HIGÜEY
PROVINCIA LA ALTAGRACIA
DEPARTAMENTO CONSTRUCCIONES DE OBRAS MUNICIPALES

PROYECTO de Presupuesto No.:
Fecha de Creación: viernes, 16 de julio de 2021
Preparado por: Ing. Yefry A. Cordero Perez

OBRA: **HABILITACION DE LINEA DE TUBERIA**

UBICACIÓN: CALLE SANCHEZ EN EL PARQUE DE LA SALUD, JUAN PONCE DE LEON. LA ALTAGRACIA HIGUEY

REF.	D E S C R I P C I O N	CANT.	UNID.	PRECIO U.	VALOR
------	-----------------------	-------	-------	-----------	-------

DESCRIPCION

A	1.000 TRABAJOS PRELIMINARES				
A	1.001 LETREROS DEL AYUNTAMIENTO	4.00	UDS		
A	1.002 CINTAS Y CONOS	15.00	PA		

B	2.000 MOVIMIENTO DE TIERRA				
B	2.001 EXCAVACION GENERAL (REGISTROS, LINEA DE TUBERIA, IMBORNALES). M3 CON MAQUINARIA	403.00	M3		
B	2.002 BOTE DE MATERIAL EN GENERAL.	546.00	M3		
B	2.003 CORTE DE ASFALTO (CON EQUIPO)	670.00	ML		
B	2.004 ASIENTO DE ARENA	119.00	M3		
B	2.005 RELLENO Y COMPACTACION (MATERIAL COMPACTADO)	119.00	M3		

C	3.000 SUMINISTROS DE TUBERIAS				
C	3.001 TUBERIAS DE H.A. DE 30	230.00	UDS		
C	3.002 TUBERIAS DE H.A. DE 24	96.00	UDS		
C	3.003 TUBERIAS DE H.A. DE 18	30.00	UDS		
C	3.004 COLOCACION DE SUMINISTRO	356.00	UDS		

D	4.000 IMBORNALES				
D	4.001 IMBORNAL CON BLOCK LLENO Y BASTONES A 0.20 DE 3/8 CON 1 TAPA DE	12.00	UD		

C	3.000 ACERAS Y CONTENES				
C	3.001 ACERAS EN HORMIGON 210"	150.00	M2		
C	3.002 CONTENES EN ACERAS EN 210"	150.00	ML		

E	5.000 REGISTROS				
E	5.001 REGISTROS EN BLOQUES DE 8 0.00 A1.50	5.00	UD		

E	5.000 OTROS				
E	5.001 REPARACION DE SERVICIOS EXISTENTES	1.00	P.A		

F	6.000 LIMPIEZA FINAL				
F	6.001 LIMPIEZA FINAL	1.00	PA		

SUB TOTAL GENERAL RD

\$0.00

	COSTOS INDIRECTOS				
0.001	Direccios Tecnicas	10.00	%	0.00	\$0.00
0.002	Fondo De Pension Ley 6 -86	4.50	%	0.00	\$0.00
0.003	Flete por transporte de tubería	15.00	pa		\$0.00
0.004	Seguro y Fianza Ley 616	1.00	%	0.00	\$0.00
0.005	Codia	0.10	%	0.00	\$0.00
0.006	ITBIS	18.00	%	0.00	\$0.00
0.007	Gastos Administrativos	2.00	%	0.00	\$0.00
					0.00

TOTAL GENERAL

\$0.00

Preparado por: Ing. Yefry A. Cordero Perez
Enc. De Presupuesto

Aprobado por: Arq. Jhoandry Santana
Enc. Depto. Const. de Obras Municipales

Conciliado con:
Contratista



AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO HIGÜEY
PROVINCIA LA ALTAGRACIA
DEPARTAMENTO CONSTRUCCIONES DE OBRAS MUNICIPALES

PROYECTO de Presupuesto No.:
Fecha de Creación: viernes, 16 de julio de 2021
Preparado por: Ing. Yefry A. Cordero Perez

OBRA: REPARACION DE ACERAS Y CONTENES
UBICACIÓN: CALLE SANCHEZ DESDE LA JUAN PONCE HASTA EL ANTIGUO CARABINE

REF.	D E S C R I P C I O N	CANT.	UNID.	PRECIO U.	VALOR
------	-----------------------	-------	-------	-----------	-------

DESCRIPCION

A	1.000 TRABAJOS PRELIMINARES				
A	1.001 LETREROS DEL AYUNTAMIENTO	2.00	UDS		

B	2.000 MOVIMIENTO DE TIERRA				
B	2.001 DEMOLICION DE ACERAS EXISTENTES (COMPRESOR) Y DEMOLICION DE CALLE	2.00	DIA		
B	2.002 BOTE DE MATERIAL (ACERAS, CONTENES Y RESTOS DE LA CALLE)	15.84	M3		
B	2.003 RELLENO COMPACTADO	39.00	M3		

C	3.000 ACERAS Y CONTENES				
C	3.001 ACERAS CON HORMIGON 210"	212.00	M2		
C	3.002 CONTENES CON HORMIGON 210"	120.00	ML		

IMBORNALES CON PARILLA

D	4.000 CONSTRUCCION DE IMBORNALES CON PARILLA				
D	4.001 CONSTRUCCION DE IMBORNALES CON 3 PARILLA EN BLOCK DE 8 SOBRE TORTA DE 0.15 M, BASTONES DE Ø DE 3/8 A 0.20 M Y BORDILLO REFORZADO CON VIGA PLANA CON SUS 2 TAPAS DE FIBRA DE VIDRIO (PEATONAL)	1.00	UND		
D	4.002 CONSTRUCCION DE IMBORNALES CON 2 PARILLA EN BLOCK DE 8 SOBRE TORTA DE 0.15 M, BASTONES DE Ø DE 3/8 A 0.20 M Y BORDILLO REFORZADO CON VIGA PLANA , CON SUS 2 TAPAS DE FIBRA DE VIDRIO (PEATONAL)	1.00	UND		

TUBERIA DE 18 PRESUPUESTO

E	5.000 MOVIMIENTO DE TIERRA				
E	5.001 EXCAVACION CON EQUIPO (RETRO). PARA RETIRAR CAPA SUPERFICIAL	5.00	HH		
E	5.002 BOTE DE MATERIAL	23.40	M3		
E	5.003 RELLENO DE ARENA (COLCHON DE ESPONJAMIENTO)	2.25	M3		
E	5.004 RELLENO COMPACTADO	13.50	M3		

F	6.000 HORMIGON				
F	6.001 SUMINISTROS DE TUBERIAS DE 18 EN H.A	18.00	UND		
F	6.002 CORTE DE CAPA ASFALTICA	30.00	ML		
F	6.003 COLOCACION DE TUBERIA	18.00	UND		
F	6.004 MALLA ELECTROSOLDADA Y COLOCACION DE (15 X 15)	1.00	UND		
F	6.005 0,15 mts CAPA EN HORMIGON DE ALTA RESISTENCIA (HORMIGON 300')	2.97	M3		
					\$0.00

G	7.000 LIMPIEZA FINAL				
G	7.001 LIMPIEZA FINAL	1.00	PA		

SUB TOTAL GENERAL RD

\$0.00

	COSTOS INDIRECTOS				
0.001	Direccios Tecnicas	10.00	%	0.00	\$0.00
0.002	Fondo De Pension Ley 6 -86	4.50	%	0.00	\$0.00
0.003	Seguro y Fianza Ley 616	1.00	%	0.00	\$0.00
0.004	Codia	0.10	%	0.00	\$0.00
0.005	ITBIS	18.00	%	0.00	\$0.00
0.006	Gastos Administrativos	2.00	%	0.00	\$0.00
					\$0.00

TOTAL GENERAL

\$0.00

Preparado por: Ing. Yefry A. Cordero Perez
Enc. De Presupuesto

Aprobado por: Arq. Jhoandry Santana
Enc. Depto. Const. de Obras Municipales

Conciliado con:
Contratista

IMBORNAL DE 3
PARRILLAS CON
DESARENZADOR

Ayuntamiento de Higüey
 Depto. de Obras
 Municipales de Higüey

Arq. Verónica Arechén
CODIA: 43300

Ing.
cod/A:

Higüey, La Altagracia.

DETAILS DE IMBORNAL

Arq. Verónica Areché
CODIA: 43300

Indicada

HOJA:

01

