



AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO HIGÜEY
PROVINCIA LA ALTAGRACIA
DEPARTAMENTO CONSTRUCCIONES DE OBRAS MUNICIPALES

Fecha de Creación: viernes, 3 de marzo de 2023
Preparado por: Ing. Yefry A. Cordero Perez

VALOR RD\$: \$0.00

OBRA: DRENAJE PLUVIAL, ELIMINACION DE BADEN

UBICACION: PROLONGACION VICTOR DE CASTRO (SECTOR LOS CARABALLOS), LA ALTAGRACIA HIGUEY

REF.	D E S C R I P C I O N	CANT.	UNID.	PRECIO U.	VALOR
------	-----------------------	-------	-------	-----------	-------

DESCRIPCION

A	1.000	TRABAJO PRELIMINAR			
A	1.001	LETRERO DEL AYUNTAMIENTO	2.00	UND	
B	2.000	MOVIMIENTO DE TIERRA			
B	2.001	EXCAVACION GENERAL (REGISTRO, LINEA DE TUBERIA, IMBORNALES)	1025.00	M3	
B	2.002	BOTE DE MATERIAL EN GENERAL (INCLUIDO EN ELIMINACION DEL BADEN)	1332.50	M3	
B	2.003	CORTE DE ASFALTO CON EQUIPO	930.00	ML	
B	2.004	RELLENO Y COMPACTACION (MATERIAL COMPACTADO)	558.00	M3	
C	3.000	SUMINISTRO DE TUBERIA			
C	3.001	TUBERIAS DE H.A. DE 24	465.00	UND	
		COLOCACION DE TUBERIA EN H.A. DE 24	465.00	UND	
C	3.002	TUBERIAS DE H.A. DE 18	15.00	UND	
D	4.000	IMBORNAL			
D	4.001	IMBORNAL CON DESARENADOR DE 3 PARILLAS EN FIBRA DE VIDRIO Y TAPAS EN FIBRA DE VIDRIO.	2.00	UND	
E	5.000	LIMPIEZA FINAL			
E	5.001	LIMPIEZA FINAL	1.00	UND	
ELIMINACION DE BADEN (PROLONGACION VICTOR DE CASTRO)					
A	1.000	MOVIMIENTO DE TIERRA			
A	1.001	EXCAVACION GENERAL M3 CON MAQUINARIA (12 M3)	2.00	M3	
A	1.002	BOTE DE MATERIAL	12.00	M3	
A	1.003	MALLA ELECTROSOLDADA	2.00	UND	
A	1.004	CORTE DE ASFALTO (CON EQUIPO)	16.00	ML	
B	2.000	HORMIGON			
B	2.001	HORMIGON 210"	12.00	M3	
B	2.002	COLOCACION MALLA	1.00	DD	
C	3.000	ACERAS Y CONTENES			
C	3.001	ACERAS	40.00	ML	
C	3.002	CONTENES	40.00	M2	

D	4.000	REGISTRO A TODO COSTO				
D	4.001	REGISTRO 1.50 X 1.50 TERMINADO EN 1 METRO CON EXCAVACION CON TAPA EN FIBRA DE VIDRIO TODO TRAFICO	5.00	UND		
D	4.002	REGISTRO 2 X 2 TERMINADO CON EXCAVACION CON TAPA EN FIBRA DE VIDRIO TODO TRAFICO	1.00	UND		
D	5.000	OTROS				
D	5.100	IMPREVISTOS	1.00	P.A		
D	5.200	REPARACION DE SERVICIOS EXISTENTE	1.00	P.A		
TOTAL GENERAL RD						\$0.00

	7.000	COSTOS INDIRECTOS				
	7.001	Direccion Tecnicas	10.00	%	0.00	\$0.00
	7.002	Fondo De Pension Ley 6-86	4.50	%	0.00	\$0.00
	7.003	Seguro y Fianza Ley 616	1.00	%	0.00	\$0.00
	7.004	Codia	0.10	%	0.00	\$0.00
	7.005	ITBIS	18.00	%	0.00	\$0.00
	7.006	Gastos Administrativos	2.00	%	0.00	\$0.00
						\$0.00
TOTAL GENERAL						\$0.00

Revisado por: Ing. Yefry A. Cordero Perez
Enc. Presupuestos

Conciliado con:
Contratista

Aprobado por: Arq. Jhoandry Santana
Enc. Depto. Const. de Obras Municipales