



AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO HIGÜEY
PROVINCIA LA ALTAGRACIA
DEPARTAMENTO CONSTRUCCIONES DE OBRAS MUNICIPALES

PROYECTO de Presupuesto No.:
Fecha de Creación: viernes, 15 de julio de 2022
Preparado por: Ing. Yefry Alexander Cordero Perez

OBRA: **ACONDICIONAMIENTO 8 BADENES TIPO B Y CUNETA TIPO V**
UBICACIÓN: CALLE AV. SAN PEDRO (ANTIGUA CALLE)

REF.	D E S C R I P C I O N	CANT.	UNID.	PRECIO U.	VALOR
------	-----------------------	-------	-------	-----------	-------

DESCRIPCION

6.000	CUNETA TIPO V				
6.100	EXCAVACION DE CUNETA CON RETROEXCAVADORA (e=0.50 X 2359.6. X 0.80 mts) = 720 M3	280.00	M3		
6.200	CUNETA EN HORMIGON 210Kg/Cm²,(0.70,0.40,0.10)	237.96	M3		
6.300	CUNETEO Y TERMINACION CON BRIGADA	2,271.00	M2		
6.400	IMPREVISTOS DE 3%	1.00	PA		
6.500	LIMPIEZA FINAL	1.00	PA		

SUB TOTAL GENERAL RD

\$0.00

7.000	COSTOS INDIRECTOS				
7.001	Beneficios	10.00	%	0.00	\$0.00
7.002	Seguro y Fianza	4.50	%	0.00	\$0.00
7.003	Plan De Retiro	1.00	%	0.00	\$0.00
7.004	Codia	0.10	%	0.00	\$0.00
7.005	Gastos Administrativos	2.00	%	0.00	\$0.00

TOTAL GENERAL

\$0.00

Preparado por: Ing. Yefry Alexander Cordero Perez
Enc. De Presupuesto

Aprobado por: Arq. Jhoandry Santana
Enc. Depto. Const. de Obras Municipales

Conciliado con:
Contratista



AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO HIGÜEY
PROVINCIA LA ALTAGRACIA
DEPARTAMENTO CONSTRUCCIONES DE OBRAS MUNICIPALES

Fecha de Creación: viernes, 3 de marzo de 2023
Preparado por: Ing. Yefry A. Cordero Perez

VALOR RD\$: \$0.00

OBRA: DRENAJE PLUVIAL Y ELIMINACION DEL BADEN
UBICACION: JUAN XXIII ESQUINA CLUB ROTARIO, LA ALTAGRACIA HIGUEY

REF.	DESCRIPCION		CANT.	UNID.	PRECIO U.	VALOR
------	-------------	--	-------	-------	-----------	-------

DESCRIPCION

A	1.000	TRABAJOS PRELIMINARES				
A	1.001	Replanteo	31.00	ML		
A	1.002	Corte de asfalto (con equipo)	65.00	ML		
A	1.002	Letreros 3 y señalizaciones	1.00	P.A		

B	2.000	MOVIMIENTOS DE TIERRA				
B	2.001	Excavación con equipo (retro-excavadora) (Incluye demolición de badén existente) y (excavación para colocación de tuberías)	16.00	HH		
	2.002	Asiento de arena con M.O.	8.95	M3		
B	2.003	Relleno con (caliche) con compactación	31.82	M3		
B	2.004	Bote de material sobrante	57.42	M3		

C	3.000	TUBERIAS				
C	3.001	Suministro de tuberías ø 18" H.A	21.10	ML		
C	3.002	Suministro pvc 12" semi-presión	2.00	UND		
C	3.003	Colocación de tuberías ø 18" H.A	21.1	ML		
C	3.004	Colocación pvc 12 semi-presión	2.00	UND		

D	4.000	IMBORNALES				
D	4.001	Imbornal de III parillas y tapa de fibra de alto tránsito con hormigón 280" con acero 3/8 a 0.20, M.O. y terminación.	2.00	UDS		

E	5.000	REGISTROS				
E	5.001	Registro de 1,6"1,6"1,6 con tapa de fibra de alto tránsito y losa superior de hormigón 280" con acero 3/8 a 0.20 con M.O. y terminación.	2.00	UDS		

F	6.000	TERMINACION DE BADEN				
F	6.001	Hormigón para eliminación de badén H.S. (F'C = 280KG/cm2) , En excavación y usos de limpieza.	6.00	M3		
F	6.002	Reparación de imbornales existentes	1.00	P.A		
F	1.003	Interconexión de tuberías existentes	1.00	P.A		
F	1.004	Limpieza final	1.00	P.A		

SUB TOTAL GENERAL RD

\$0.00

		COSTOS INDIRECTOS				
	0.001	Dirección Técnicas	10.00	%	\$0.00	\$0.00
	0.002	Fondo De Pensión Ley 6 -86	4.50	%	\$0.00	\$0.00
	0.003	Seguro y Fianza Ley 616	1.00	%	\$0.00	\$0.00
	0.004	CODIA	0.10	%	\$0.00	\$0.00
	0.005	Gastos Administrativos	2.00	%	\$0.00	\$0.00
	0.006	ITBIS	1.80	%	\$0.00	\$0.00
						\$0.00

TOTAL GENERAL

\$0.00

Revisado por: Ing. Yefry A. Cordero Perez
Enc. Presupuestos

Conciliado con:
Contratista

Aprobado por: Arq. Jhoandry Santana
Enc. Depto. Const. de Obras Municipales