



AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO HIGÜEY
PROVINCIA LA ALTAGRACIA
DEPARTAMENTO CONSTRUCCIONES DE OBRAS MUNICIPALES

PROYECTO de Presupuesto No.:
Fecha de Creación: martes, 24 de mayo de 2022
Preparado por: Obras Municipales

OBRA: GACEBO BOULEVARD

UBICACIÓN:

REF.	DESCRIPCION	CANT.	UNID.	PRECIO U.	VALOR
------	-------------	-------	-------	-----------	-------

DESCRIPCION

2.000	MOVIMIENTO DE TIERRA				
2.001	Excavación zapatas de muros y columnas en material combinado con uso de retro-pala	20.65	m3n		
2.002	Bote de material excavado, incluye: ♦ Carga con Pala Cargador Frontal CAT950G ♦ Bote camiones volteo (arranque) ♦ Bote camiones volteo por Kms (Min 5kms)	21.40	m3e		
2.003	suministro y compactación de material de relleno	15.2875	m3c		
2.004	Fumigación contra comején en fundaciones	67.91	m2		
					\$0.00

3.000	HORMIGON ARMADO				
3.001	Zapatas de columna Z1 (1.00 x 1.00 x 0.50)m, f'c=210kg/cm2 Hormigón a Ligadora, acero ϕ 1/2" @ 0.15 mts AD, est. ϕ 3/8" @ 0.20 mts Ajuste por trabajos pequeños (1.20 m3)	4.00	uds		
3.002	Zapatas de muro de bloques de 6" (0.45 X 0.25)m, f'c=210kg/cm2 Hormigón a Ligadora, acero 6 ϕ 3/8", est. ϕ 3/8" @ 0.20 mts	4.16	m3		
3.003	Columnas de amarre (0.15 x 0.20) m, f'c=210 kg/cm2, Hormigón a Ligadora, acero 4 ϕ 1/2" y est ϕ 3/8" @ 0.20 m Ajuste por trabajos pequeños (0.59 m3)	6.00	uds		
3.004	Viga VG1 de (0.20 x 0.30)m, f'c=210 kg/cm2 a Ligadora, 6 ϕ 1/2" y est ϕ 3/8" @ 0.20 m, y a 0.10 m en zonas de confinamiento Ajuste por trabajos pequeños (2.52 m3)	42.05	ml		
3.005	Viga de amarre de (0.15 x 0.20)m, f'c=210 kg/cm2 a Ligadora, 4 ϕ 1/2" y est ϕ 3/8" @ 0.20 m, y a 0.10 m en zonas de confinamiento Ajuste por trabajos pequeños (0.33 m3)	11.10	ml		
3.006	Losas macizas en techo, e=0.12 m, f'c=210 kg/cm2 a Ligadora, acero ϕ 3/8" @ 0.25 m, AD, adicional ϕ 1/2" @ 0.50 m,	7.06	m3		
3.007	Torta de hormigón simple en piso e=0.12 m	49.50	m2		
3.008	Base de hormigón simple, para gabinetes de piso, e=0.10 m	3.00	m2		
					0.00

4.000	MURO DE BLOQUES				
4.001	Muro de Bloques de 6", bastones de ϕ 3/8" a 0.40 m, CLI	157.68	m2		
4.002	Fraguache	508.08	m2		
4.003	Pañete interior con mezcla antillana	164.43	m2		
4.004	Pañete exterior con mezcla antillana	89.61	m2		
4.005	Cantos	185.60	ml		
					\$0.00

5.000	PISOS				
--------------	--------------	--	--	--	--

5.001	Piso cerámica gris 50x50 cms, mate, antideslizante, rectificado; incluye pegamento y derretido recomendado por suplidor	39.00	m2		
5.002	Zócalos cerámica gris de 0.10x0.50 cms en muros de bloques	50.00	ml		
					\$0.00

6.000	DIVISIONES EN DENSGLASS				
6.001	Columna falsa de Densglass una Cara, de 0.60m, 0.45m, 0.60m	7.40	ml		
					\$0.00

7.000	PORTAJE				
7.001	Puerta polimetal color blanco, medidas de (0.90 x 2.10)m, incluye cerradura, jambas y masilla blanca siliconada	4.00	ud		
7.002	Puerta enrollable de láminas cerradas galvanizadas, con sistema manual, incluye cubre rollo	394.73	p2		
					\$ -

8.000	PINTURA				
8.001	Pintura blanco 50 en techos	44.15	m2		
8.002	Pintura en interior Semigloss	164.43	m2		
8.003	Pintura en exterior acrílica blanca	105.06	m2		
					\$ -

9.000	TERMINACION DE COCINA EN GAZEBOS				
9.001	Gabinets pared y piso en pino tratado, terminación sin paneles (madera lisa), con tiradores y bisagra en acero inoxidable	28.21	pl		
9.002	Suministro y colocación de fregadero de acero inoxidable dos bocas, Teka o similar	2.00	ud		
9.003	Mezcladora Monomando para Fregadero	2.00	ud		
9.004	Tope en Marmolite (En el volúmen esta incluido el tope, bullnose 5.00 cms según aplique y backsplash de 60 cm, en todo su espaldar)	177.84	p2		
					\$0.00

10.000	AGUA POTABLE				
10.001	Conexión a sistema de agua potable existente Incluye 20 ml de tubería de 3/4" PVC SCH-40	1.00	ud		
10.002	Tubería de presión ø 1/2"	15.00	ml		
10.003	Tubería de presión ø 3/4"	10.00	ml		
10.004	Llave de paso ø 1/2"	2.00	ud		
					\$0.00

11.000	AGUAS RESIDUALES				
11.001	Arrastre ø 3" interior	10.00	ml		
11.002	Arrastre ø 2" interior	15.00	ml		
11.003	Empalme a tubería de drenaje existente Incluye 20 ml de tubería de 4" PVC SDR-41	1.00	ud		
					\$0.00

12.000	TRAMPA DE GRASA (1.00 X 1.00 X 1.00M)				
12.001	Excavación en tierra	1.00	m3		
12.002	Bote material excavado	1.30	m3		
12.003	Torta de hormigón en piso, e=0.20 mts, f _c =210kg/cm ² Hormigón a Ligadora, acero 3 ø 3/8" AD	1.00	m2		
12.004	Tapa de hormigón	1.00	ud		

12.005	Muro de Bloques de 4", bastones de Ø3/8" a 0.40 m	3.20	m2		
12.006	Pañete pulido interior (incluye piso)	4.20	m2		
12.007	Zabaleta	3.20	ml		
12.008	Materiales varios plomería, incluye: ♦ TYee de 4" (2 uds) ♦ Tubo PVC 4" (0.5 uds)	1.00	ud		
12.009	Mano de obra plomero	1.00	ud		
					\$0.00

13.000	TERMINACION DE TECHO				
13.001	Fino en techo plano	43.50	m2		
13.002	Zabaleta	30.00	ml		
13.003	Antepecho en muros de bloques de 6", h=0.20mts, incluye: ♦ Bloques de 6" ♦ Terminación de superficie	30.00	ml		
13.004	Impermeabilizante lona asfáltica 4mm reforzada en poliester	54.00	m2		
					\$0.00

14.000	INSTALACION ELECTRICA				
14.001	Panel PA de 8 circuitos , 2 fases, 3 conductores, GE o similar en el cuarto eléctrico, 240 V, IP de 40A/2, barra de 125 amps, breakers THQL con: ♦ Main Breaker de 40A/2 ♦ Breaker 15/1 amps (1 uds) ♦ Breaker 20/1 amps (3 uds) ♦ Breaker 30/1 amps (1 uds)	1.00	ud		
14.002	Panel PB de 8 circuitos , 2 fases, 3 conductores, GE o similar en el cuarto eléctrico, 240 V, IP de 40A/2 , barra de 125 amps, breakers THQL con: ♦ Main Breaker de 40A/2 ♦ Breaker 15/1 amps (1 uds) ♦ Breaker 20/1 amps (3 uds) ♦ Breaker 30/1 amps (1 uds)	1.00	ud		
					\$0.00

15.000	SALIDAS				
15.001	Salida de Tomacorriente doble 110V (nuevos muros de bloques) Tubos PVC-EMT, ranurados muros (sin resane)	18.00	uds		
15.002	Salidas Interruptores sencillos (nuevos muros de bloques) Tubos PVC-EMT, ranurados muros (sin resane)	4.00	uds		
15.003	Salidas Interruptores dobles (nuevos muros de bloques) Tubos PVC-EMT, ranurados muros (sin resane)	2.00	uds		
15.004	Salidas cenitales (Incluye Acometida y Registros) Tubos PVC	30.00	uds		
					\$0.00

16.000	LUMINARIAS				
16.001	Ojos de Buey led de 6" de 12 watts, 1100 Lm ± 10% color 4500 @ 5300 K Marco Blanco	20.00	ud.		
16.002	Apilque de pared IP65, 120V 60Hz	2.00	ud		
16.003	Luminaria normal 120V 60Hz	8.00	ud.		
					\$0.00

17.000	EXTRACTORES				
17.001	Extractor de Aire en pared, 120V 60Hz, 6" 100 CFM	4.00	ud.		
					\$0.00

SUB TOTAL GENERAL RD

\$0.00

1.000	COSTOS INDIRECTOS					
1.001	Dirección técnica	10.00	%	0.00		\$0.00
1.002	Fondo De Pensión Ley 6 -86	4.50	%	0.00		\$0.00
1.003	Seguro y Fianza Ley 616	1.00	%	0.00		\$0.00
1.004	Codia	0.10	%	0.00		\$0.00
1.005	Transporte	3.00	%	0.00		\$0.00
1.006	ITBIS	18.00	%	0.00		\$0.00
1.007	Gastos Administrativos	2.00	%	0.00		\$0.00
						\$0.00

TOTAL GENERAL

\$0.00

ING. Yefry A. Cordero Perez

Preparado por: Obras Municipales

Enc. De Presupuesto

Aprobado por:

Enc. Depto. Const. de Obras Municipales

Conciliado con:

Contratista