



AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO HIGÜEY
PROVINCIA LA ALTAGRACIA
DEPARTAMENTO CONSTRUCCIONES DE OBRAS MUNICIPALES

PROYECTO de Presupuesto No.:
Fecha de Creación: martes, 24 de mayo de 2022
Preparado por: Obras Municipales

OBRA: **CANCHA ANAMUYA**

UBICACIÓN:

REF.	D E S C R I P C I O N		CANT.	UNID.	PRECIO U.	VALOR
DESCRIPCION						
A	1.000	MURO PERIMETRAL (VERJA PERIMETRAL)				
A	1.001	Instalacion de malla ciclonica con copas a todo costo (6 x 50 pies). Con (Zabaleta de piso,Abrazadera redonda 2 1/2",Copa final para malla ciclónica 2",Ligadora hidráulica, 2 fundas, 13 HP "Joper" (soldadura de abrazaderas),Palometa 1 1/2"x1 1/4", 3 cuerdas, doble.	77	ML		
A	1.002	caliche compactado para nivelar	60	M3		
B	2.000	BORDILLO Y TORTA DE CANCHA				
B	2.001	Bordillo de bloques de 6 , 3 líneas de bloques, (con excavación, M.O.) con ("Zap. bor, 45x20, 1:3:5 lig.)	105.00	ML		
B	2.002	Torta H.A. E=0.12m malla electro soldada (15 X 15) frotada - 1:2:4 con ligadora. (con pulido, M.O. a todo costo)	71.81	M3		
C	3.000	PORTAJE (PUERTA PRINCIPAL, PUERTA PARA VEHICULO)				
C	3.001	Portaje (puerta principal y puerta para vehículos) en malla ciclónica con perfiles metálico de 2 x 2,(M.O e instalación).	1.00	UND		
D	4.000	TABLEROS DE LA CANCHA				
D	4.001	Tablero de Basquetbol 72" fiberglass, con aro estándar y malla / 72" con instalación.(tablero, aro, malla y planchuela).	2.00	UND		
D	4.002	Pañete de columnas (aros) incluye (M.O.)	1.00	PA		
E	5.000	PINTURA				
E	5.001	Pintura superior en cancha, área de juego y aros a todo costo (azul, rojo y blanco)	462.00	M2		
E	5.002	Pintura superior de gradas (2 mano de pintura) a todo costo.	160.78	M2		
E	5.003	Pintura superior de muro y columnas, Verja perimetral a todos costo azul	144.00	M2		
E	5.004	Material de uso (Brocha, Mota, Thinner, Porta rolo, etc.).	1.00	PA		
E	5.005	Pintura superior de baño en general.	116.00	M2		

F	6.000	INSTALACION ELECTRICA				
F	6.001	Lámparas de alumbrado 600W (tipo play) con instalación de lámpara.	4.00	UND		
F	6.002	Panel de acero exterior (para acceso a la electricidad y lámparas) conectores de 6 a dos vías, instalación a todo costo	1.00	UND		
F	6.003	Panel de acceso plástico (Caja de breaker superficie plástica empotrada)	2.00	UND		
F	6.004	Breaker doble	2.00	UND		
F	6.005	Breaker fino	3.00	UND		
F	6.006	Candado para panel eléctrico (GLOBE MEDIANO).	1.00	UND		
F	6.007	Servicio de Grúa para montado e instalación.	1.00	PA		
F	6.008	Tomacorriente doble 110 v.(con M.O. e instalación)	4.00	UND		
F	6.009	Instalación de tuberías eléctricas con montado de línea eléctrica TH#06 y montado de sección con (M.O.e instalación).	1.00	PA		

G	7.000	BAÑOS				
G	7.001	Replanteo	1.00	P.A		
G	7.002	Exc.zap.columnas 0.6*0.6*0.3	6.30	M3		
G	7.003	Exc.zap.muros 15*0.45*0.6	4.05	M3		
G	7.004	Relleno compactado	1.70	M3		
G	7.005	Relleno de reposición	0.83	M3		
G	7.006	HORMIGON ARMADO				
G	7.007	Zap.de muro 15*0.45*0.3 1:3:5 (3ø 3/8 est.3/8@0.25)	1.76	mt3		
G	7.008	Dintel 4(0. 15*0.20*1.15),1:2:4, 4 ø3/8@ 0.2	0.17	mt3		
G	7.009	Torta H.A. E=0.12m malla electro soldada (15 X 15) frotada - 1:2:4 con ligadora.	1.65	mt3		
G	7.010	Viga de amarre (15*20*11.5), 210, 4deø 1/2",3/8 A 0.20	0.35	mt3		
G	7.011	Zap.de col.1:2:4 (ø3/8@ 0.2),4(0.6*0.6*0.3)	0.43	mt3		
G	7.012	Columna 4(3.1*0.2*0.15),4 ø3/8 "@0.2	0.37	mt3		
G	7.013	MUROS				
G	7.014	BLOCKS B.N.P. 6" (Bloques horm. 6", 3/8" a .40 m.)	4.60	mt2		
G	7.015	BLOCKS S.N.P. 6, (Bloques horm. 6", 3/8" a .40 m.)	27.18	mt2		
G	7.016	TERMINACION DE SUPERFICIE				
G	7.017	Mocheta con mano de obra a 0.20	1.72	mt2		
G	7.018	Cantos	81.80	ml		
G	7.019	Fraguache	3.90	mt2		
G	7.020	Pañete interior	28.35	mt2		
G	7.021	Pañete exterior	24.63	mt2		
G	7.022	Pañete de techo	3.90	mt2		
G	7.023	TERMINACION DE TECHO				
G	7.024	Fino de techo	3.85	mt3		
G	7.025	Zabaleta	15.00	ml		
G	7.026	Antepecho 15 ML ('Antepecho .40x.15, 1:2:4, 3/8" grado 60 a .40 + 2 de 3/8")	1.19	ml		
G	7.027	"Losa h=10, 1:2:4, 60, 3/8" x 20" a 25 a. d. lig. y winche	5.50	m3		
G	7.028	PISOS				
G	7.029	Torta de piso e=0.07	2.06	mt3		
G	7.030	Cerámica en piso (criolla económica).	4.60	mt2		
G	7.031	INSTALACION SANITARIA				
G	7.032	Lavamanos sencillo	2.00	UD		
G	7.033	Inodoros sencillo	2.00	UD		
G	7.034	Tuberías de PVC y accesorios sanitarios	1.00	P.A.		
G	7.035	INSTALACION ELECTRICA				
G	7.036	Interruptor sencillo	2.00	UD		
G	7.037	Luz cenital	2.00	UD		
G	7.038	PUERTAS Y VENTANAS				
G	7.039	Puertas poli metal completa	2.00	UD		
G	7.040	Ventana de celosía	2.00	UD		

H	8.000	MISCELANEOS				
H	8.001	Limpieza final	1.00	PA		

SUB TOTAL GENERAL RD

\$0.00

1.000	COSTOS INDIRECTOS					
1.001	Dirección técnica	10.00	%	0.00		\$0.00
1.002	Fondo De Pensión Ley 6 -86	4.50	%	0.00		\$0.00
1.003	Seguro y Fianza Ley 616	1.00	%	0.00		\$0.00
1.004	Codia	0.10	%	0.00		\$0.00
1.005	Gastos Administrativos	2.00	%	0.00		\$0.00
						\$0.00

TOTAL GENERAL

\$0.00

ING. Yefry A. Cordero Perez

Preparado por: Obras Municipales

Enc. De Presupuesto

Aprobado por:Arq. Jhoandry Santana

Enc. Depto. Const. de Obras Municipales

Conciliado con:

Contratista