



AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO HIGÜEY
PROVINCIA LA ALTAGRACIA
DEPARTAMENTO CONSTRUCCIONES DE OBRAS MUNICIPALES

Fecha de Creación: _____
Preparado por: Obras Municipales

OBRA: **CANCHA HATO DE MANA**

SECTOR: HATO DE MANA

REF.	D E S C R I P C I O N	CANT.	UNID.	PRECIO U.	VALOR
------	-----------------------	-------	-------	-----------	-------

CANCHA MIXTA
PRELIMINARES

A	1.02	LETRERO EN OBRA	2.00	PA		
A	2.02	BOTE DE ESCOMBROS Y MATERIAL AL REDEDOR DE CANCHA	37.50	M3		
A	1.02	Demolicion de torta existente	595.00	M2		
A	2.02	Bote de escombros de demolición	74.38	M3		
D	4.00	HORMIGON ARMADO				
D	4.01	TORTA DE PISO H.A IND 210 KG/CM2 INDUSTRIAL, e=.10 CM MALLA 20X20	59.50	M3		

A	1.00	PINTURA				
A	1.01	PINTURA EN GRADA DE CANCHA SUPERIOR, COLOR POSITIVO	74.04	MT2		
A	1.02	PINTURA EN PISO DE CANCHA SUPERIOR, COLOR POSITIVO	595.00	MT2		
A	1.03	COLUMNAS PARA TABLEROS (PINTURA EXT. SUPERIOR)	18.00	M2		
A	1.04	PINTURA ACRILICA DE MUROS DE BLOCK VERJA PERIMETRAL	156.00	M2		

B	2.00	MISCELANEOS				
B	2.01	TABLEROS,AROS,TORNILLOS, INSTRALACION Y BASES	2.00	UND		

G	7.00	BAÑOS				
	7.30	INSTALACION ELECTRICA	1.00	P.A		
	7.10	INODOROS CORRIENTES (INLUYE PIEZAS E INSTALAC.)	2.00	UND		
	7.20	LAVAMANOS	2.00	UND		
G	7.40	PUERTAS POLIMETANO	2.00	UND		
G	7.40	VENTANAS	2.00	UND		
G	7.40	CERAMICA EN PISO Y PAREDES	18.32	MT2		

SUB TOTAL

		COSTOS INDIRECTOS				
0.00	0.01	Beneficios	10.00	%	0.00	\$0.00
0.00	0.02	Seguro y Fianza	4.50	%	0.00	\$0.00
0.00	0.03	Plan De Retiro	1.00	%	0.00	\$0.00
0.00	0.04	Codia	0.10	%	0.00	\$0.00
0.00	0.05	Gastos Administrativos	2.00	%	0.00	\$0.00
						\$0.00
TOTAL GENERAL						\$0.00

Preparado por: Obras Municipales
Enc. Presupuestos

Aprobado por: Jhoandry Santana Castillo
Enc. Depto. Const. De Obras Municipales

Conciliado con:
Contratista

