



AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO HIGÜEY
PROVINCIA LA ALTAGRACIA
DEPARTAMENTO CONSTRUCCIONES DE OBRAS MUNICIPALES

PROYECTO de Presupuesto No.:
Fecha de Creación: viernes, 16 de julio de 2021
Preparado por: Ing. Yefry A. Cordero Perez

OBRA: **CONSTRUCCION DE BADEN TIPO B 9 x 3 mts**

UBICACIÓN: Baden AV. Arevalo Cedeño Esq. Son marcelina la malena , La altagracia Higüey

REF.	D E S C R I P C I O N	CANT.	UNID.	PRECIO U.	VALOR
------	-----------------------	-------	-------	-----------	-------

DESCRIPCION

BADEN

A	1.000 PRELIMINARES				
A	1.001 Letrero del ayuntamiento (regresar el letrero a planeamiento urbano al terminar la obra)	1.00	PA		

ACERAS Y CONTENES

B	2.000 ACERAS Y CONTENES				
B	2.001 Demolicion con equipo	3.00	HH		
B	2.002 Excavacion en tierra para aceras y contenes	3.25	M3		
B	2.003 Bote de material	4.23	M3		
B	2.004 Relleno compactado (para aceras y contenes) 0,20 cm	3.25	M3		
B	2.005 Aceras 210" pulidas	13.00	ML		
B	2.006 Contenes 210" pulidos	13.00	ML		

BADEN TIPO B

B	2.000 MOVIMIENTO DE TIERRA				
B	2.001 Demolicion de baden existente 9 x 3 con equipo	2.00	HH		
B	2.002 Excavacion en tierra para baden	14.85	M3		
B	2.003 Bote de material	19.31	M3		
B	2.004 Relleno compactado (para baden) 0,20 cm	7.50	M3		
B	2.005 Corte de asfalto	26.00	ML		

C	3.000 BADEN EN HORMIGON 280" Y DOBLE CAMADA				
C	3.001 Baden en hormigon 280" con doble camada en acero grado 60, de 3/8 pulido con medidas (9*3)	9.00	M3		

D	4.000 LIMPIEZA FINAL				
D	4.001 Limpieza final	1.00	PA		

SUB TOTAL GENERAL RD

\$0.00

	COSTOS INDIRECTOS				
0.001	Direccios Tecnicas	10.00	%	0.00	\$0.00
0.002	Fondo De Pension Ley 6 -86	4.50	%	0.00	\$0.00
0.003	Seguro y Fianza Ley 616	1.00	%	0.00	\$0.00
0.004	Codia	0.10	%	0.00	\$0.00
0.005	ITBIS	18.00	%	0.00	\$0.00
0.006	Gastos Administrativos	2.00	%	0.00	\$0.00
					\$0.00

TOTAL GENERAL

\$0.00



AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO HIGÜEY
PROVINCIA LA ALTAGRACIA
DEPARTAMENTO CONSTRUCCIONES DE OBRAS MUNICIPALES

Fecha de Creación: jueves, 2 de marzo de 2023

Preparado por: _____

OBRA: **CONSTRUCCION DE ACERAS**

UBICACION: CALLE DIOS PROVEERA LAS CAOBAS

REF.	D E S C R I P C I O N	CANT.	UNID.	PRECIO U.	VALOR	%
------	-----------------------	-------	-------	-----------	-------	---

DESCRIPCION

A	1.000	TRABAJOS PRELIMINARES				
A	1.100	LETRERO DE SEÑALIZACION DE OBRA	1.00	UND		
A	1.200	LIMPIEZA INICIAL AREA DE ACERAS (DESBROCE)	1.00	P.A		
B	2.000	MOVIMIENTO DE TIERRA				
B	2.200	BOTE DE MATERIAL	18.00	M3		
B	2.300	RELLENO COMPACTADO 0.15 MTS	72.00	M3		
C	3.000	ACERAS				
C	3.001	ACERAS	375.00	M2		
D	4.000	LIMPIEZA FINAL				
D	4.001	LIMPIEZA FINAL CON EQUIPO, BOTE DE MATERIAL Y LAVADO	1.00	P.A		

SUB TOTAL GENERAL RD

\$0.00

	COSTOS INDIRECTOS					
0.001	Beneficios	10.00	%	\$0.00	\$0.00	
0.002	Seguro y Fianza	4.50	%	\$0.00	\$0.00	
0.003	Plan De Retiro	1.00	%	\$0.00	\$0.00	
0.004	ITEBIS	18.00	%	\$0.00	\$0.00	
0.005	Codia	0.10	%	\$0.00	\$0.00	
0.006	Gastos Administrativos	2.00	%	\$0.00	\$0.00	
					\$0.00	

TOTAL GENERAL

\$0.00

Preparado por: Ing. Yefry A. Cordero Perez
Enc. Presupuestos

Aprobado por: Arq. Jhoandry Santana C.
Enc. Depto. Const. De Obras Municipales

Conciliado con:
Contratista



AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO HIGÜEY
PROVINCIA LA ALTAGRACIA
DEPARTAMENTO CONSTRUCCIONES DE OBRAS MUNICIPALES

Fecha de Creación: jueves, 2 de marzo de 2023
Preparado por: _____

OBRA: CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES
UBICACION: CALLE LAS PIEDRAS VILLA ESPERANZA

REF.	DESCRIPCION		CANT.	UNID.	PRECIO U.	VALOR	%
------	-------------	--	-------	-------	-----------	-------	---

DESCRIPCION

A	1.000	TRABAJOS PRELIMINARES					
A	1.100	LETRERO DE SEÑALIZACION DE OBRA	1.00	UND			
A	1.200	LIMPIEZA INICIAL CON EQUIPOS	2.00	H.R			
B	2.000	MOVIMIENTO DE TIERRA					
B	2.200	BOTE DE MATERIAL	12.00	M3			
B	2.300	RELLENO COMPACTADO 0.15 MTS	112.50	M3			
C	3.000	ACERAS Y CONTENES					
C	3.001	ACERAS	375.00	M2			
C	3.002	CONTENES	375.00	ML			
D	4.000	LIMPIEZA FINAL					
D	4.001	LIMPIEZA FINAL CON EQUIPO, BOTE DE MATERIAL Y LAVADO	1.00	P.A			

SUB TOTAL GENERAL RD

		COSTOS INDIRECTOS					
	0.001	Beneficios	10.00	%	\$0.00	\$0.00	
	0.002	Seguro y Fianza	4.50	%	\$0.00	\$0.00	
	0.003	Plan De Retiro	1.00	%	\$0.00	\$0.00	
	0.004	ITEBIS	18.00	%	\$0.00	\$0.00	
	0.005	Codia	0.10	%	\$0.00	\$0.00	
	0.006	Gastos Administrativos	2.00	%	\$0.00	\$0.00	
						\$0.00	

TOTAL GENERAL

\$0.00

Preparado por: Ing. Yefry A. Cordero Perez
Enc. Presupuestos

Aprobado por: Arq. Jhoandry Santana C.
Enc. Depto. Const. De Obras Municipales

Conciliado con:
Contratista



AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO HIGÜEY
PROVINCIA LA ALTAGRACIA
DEPARTAMENTO CONSTRUCCIONES DE OBRAS MUNICIPALES

Fecha de Creación: jueves, 2 de marzo de 2023
Preparado por: _____

OBRA: CONSTRUCCION DE ACERAS, CONTENES Y DOS BADENES

UBICACION: CALLE MARIA MOLINA Y INTERSECCION ANDUJAR CEDEÑO

REF.	DESCRIPCION	CANT.	UNID.	PRECIO U.	VALOR	%
------	-------------	-------	-------	-----------	-------	---

DESCRIPCION

A	1.000	TRABAJOS PRELIMINARES				
A	1.100	LETRERO DE SEÑALIZACION DE OBRA	1.00	UND		
A	1.200	LIMPIEZA INICIAL CON EQUIPOS	4.00	H,R		

B	2.000	MOVIMIENTO DE TIERRA				
B	2.100	DEMOLICION DE ACERAS Y CONTENES EXISTENTES	55.00	M2		
B	2.200	BOTE DE MATERIAL	36.00	M3		
B	2.300	RELLENO COMPACTADO 0.15 MTS	301.20	M3		

C	3.000	ACERAS Y CONTENES				
C	3.001	ACERAS	704.00	M2		
C	3.002	CONTENES	704.00	ML		

D	4.000	LIMPIEZA FINAL				
D	4.001	LIMPIEZA FINAL CON EQUIPO, BOTE DE MATERIAL Y LAVADO	1.00	P,A		

NOTA: ESTAN CONTEMPLADO LOS METROS CON LA INTERSECCION ANDUJAR CEDEÑO

CONSTRUCCION DE 2 BADENES TIPO B

B	2.000	MOVIMIENTO DE TIERRA				
B	2.001	EXCAVACION CON EQUIPOS	2.00	HR		
B	2.002	BOTE DE EXCAVACION	18.00	M3		
B	2.003	RELLENO COMPACTADO 0.15 MTS	5.51	M3		



AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO HIGÜEY
PROVINCIA LA ALTAGRACIA
DEPARTAMENTO CONSTRUCCIONES DE OBRAS MUNICIPALES

Fecha de Creación: jueves, 2 de marzo de 2023
Preparado por: _____

OBRA: **CONSTRUCCION DE ACERAS, CONTENES Y DOS BADENES**

UBICACION: CALLE MARIA MOLINA Y INTERSECCION ANDUJAR CEDEÑO

REF.	DESCRIPCION		CANT.	UNID.	PRECIO U.	VALOR	%
------	-------------	--	-------	-------	-----------	-------	---

C	3.000	HORMIGON ARMADO					
C	3.001	H.A IND. 210Kg/Cm², Ø1/2" y Ø3/8" @0.20 A.D., DOBLE CAMADA, e=0.25m	4.38	M3			

D	4.000	TERMINACION DE SUPERFICIE					
D	4.001	PULIDO Y RESANE DE TERMINACION EN BADEN	1.00	PA			

SUB TOTAL GENERAL RD **\$0.00**

		COSTOS INDIRECTOS					
	0.001	Beneficios	10.00	%	\$0.00	\$0.00	
	0.002	Seguro y Fianza	4.50	%	\$0.00	\$0.00	
	0.003	Plan De Retiro	1.00	%	\$0.00	\$0.00	
	0.004	ITEBIS	18.00	%	\$0.00	\$0.00	
	0.005	Codia	0.10	%	\$0.00	\$0.00	
	0.006	Gastos Administrativos	2.00	%	\$0.00	\$0.00	
						\$0.00	

TOTAL GENERAL **\$0.00**

Preparado por: Ing. Yefry A. Cordero Perez
Enc. Presupuestos

Aprobado por: Arq. Jhoandry Santana C.
Enc. Depto. Const. De Obras Municipales

Conciliado con:
Contratista