



AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO HIGÜEY
PROVINCIA LA ALTAGRACIA
DEPARTAMENTO CONSTRUCCIONES DE OBRAS MUNICIPALES

Fecha de Creación: viernes, 3 de marzo de 2023
Preparado por: _____

OBRA: **CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES**
UBICACION: CALLE PRIMERA CON MARINO VASQUEZ LOS ROSALES

REF.	DESCRIPCION		CANT.	UNID.	PRECIO U.	VALOR	%
------	-------------	--	-------	-------	-----------	-------	---

DESCRIPCION

A	1.000	TRABAJOS PRELIMINARES					
A	1.100	LETRERO DE SEÑALIZACION DE OBRA	1.00	UND			
A	1.200	LIMPIEZA INICIAL CON EQUIPOS	2.00	H.R			

B	2.000	MOVIMIENTO DE TIERRA					
B	2.200	DEMOLICION DE CONTENES EXISTENTES	268.00	M2			
B	2.200	BOTE DE MATERIAL	34.84	M3			
B	2.300	RELLENO COMPACTADO 0.15 MTS + 54M3 EXTRA DE RELLENO	136.80	M3			

C	3.000	CONTENES Y ACERAS					
C	0.001	CONTENES	276.00	M2			
C	3.001	ACERAS	276.00	M2			

D	4.000	LIMPIEZA FINAL					
D	4.001	LIMPIEZA FINAL CON EQUIPO, BOTE DE MATERIAL Y LAVADO	1.00	P.A			

SUB TOTAL GENERAL RD

		COSTOS INDIRECTOS					
	0.001	Beneficios	10.00	%	\$0.00	\$0.00	
	0.002	Seguro y Fianza	4.50	%	\$0.00	\$0.00	
	0.003	Plan De Retiro	1.00	%	\$0.00	\$0.00	
	0.004	ITEBIS	18.00	%	\$0.00	\$0.00	
	0.005	Codia	0.10	%	\$0.00	\$0.00	
	0.006	Gastos Administrativos	2.00	%	\$0.00	\$0.00	
							\$0.00

TOTAL GENERAL

\$0.00

Preparado por: Ing. Yefry A. Cordero Perez
Enc. Presupuestos

Aprobado por: Arq. Jhoandry Santana C.
Enc. Depto. Const. De Obras Municipales

Conciliado con:
Contratista

