



AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO HIGÜEY
PROVINCIA LA ALTAGRACIA
DEPARTAMENTO CONSTRUCCIONES DE OBRAS MUNICIPALES

PROYECTO de Presupuesto No.:
Fecha de Creación: viernes, 16 de julio de 2021
Preparado por: Ing. Yefry A. Cordero Perez

OBRA: CENTRO COMUNAL LA FLORIDA

UBICACIÓN: SECTOR LA FLORIDA, HIGÜEY.

REF.	D E S C R I P C I O N	CANT.	UNID.	PRECIO U.	VALOR
------	-----------------------	-------	-------	-----------	-------

DESCRIPCION

A	1.000	HORMIGON ARMADO			
A	1.001	LOSA DE HORMIGÓN ARMADO CON Ø DE 3/8 " @ 0,20 ACERO GRADO 60'	14.95	M3	
A	1.002	LOSA DE VUELO (ENTRADA) DE 0.12 CM ESPESOR CON ACERO EN Ø DE 3/8 , ACERO GRADO 60"	0.75	M3	
A	1.003	RAMPA MINUS. 8%	0.46	M3	
A	1.004	MESETA DE COCINA	1.00	PA	

B	2.000	MAMPOSTERIA			
B	2.001	MUROS DE 6" BNP CON BASTONES 3/8"@0.60M	38.61	M2	
B	2.002	MUROS DE 6" SNP CON BASTONES 3/8"@0.60M	233.45	M2	
B	2.003	ANTEPECHO	11.36	M2	
					\$0.00

C	3.000	TERMINACION DE SUPERFICIE			
C	3.001	FRAGUACHES EN ELEMENTOS H.A.	164.41	M2	
C	3.002	EMPAÑETE DE MEZCLA MAESTREADO EN PAREDES INTERIORES	544.11	M2	
C	3.003	EMPAÑETE DE MEZCLA MAESTREADO EN TECHOS	115.85	M2	
C	3.004	CANTOS Y MOCHETAS	102.00	ML	

D	4.000	REVESTIMIENTO				
D	4.001	CERAMICA EN PAREDES BAÑO PINCIPAL Y COCINA	15.24	M2		
E	5.000	PISOS				
E	5.001	PORCELANATO CRIOLLO DE BUENA CALIDAD 50X50	107.69	M2		
E	5.002	ZÓCALOS EN APARTAMENTOS PORCELANATO 0.50M X 0.50M ANTI-MANCHAS	101.38	ML		
E	5.003	PORCELANATO CRIOLLO DE BUENA CALIDAD 50X50	20.82	M2		
F	6.000	PUERTAS				
F	6.001	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA BATIENTE EN CRISTAL FLOTANTE	1.00	UND		
F	6.002	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA POLIMETAL 0.80X2.10	4.00	UND		
G	7.000	COCINA				
G	7.001	COCINA MODULAR - GABINETES DE PISO Y PARED	42.64	PL		
G	7.002	PUERTAS DE CLOSETS EN PINO TRATADO	1.00	PA		
G	7.003	TOPE EN GRANITO NATURAL	6.67	M2		
H	8.000	INSTALACION SANITARIAS				
H	8.001	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INODORO BLANCO	2.00	UND		
H	8.002	MUEBLE DE LAVAMANOS MEZCLADORA MONOMANDO EN BAÑO PRINCIPAL	2.00	UND		
H	8.003	INSTALACIÓN DE FREGADERO DOBLE EN INOXIDABLE	1.00	UND		
H	8.004	DESAGÜES DE PISO EN ACERO INOXIDABLE (BAÑOS, DUCHAS, LAVADO,	2.00	UND		
H	8.005	SALIDAS DE GAS PROPANO POLIETILENO 12MM	1.00	UND		
H	8.006	BAJANTES 4" PLUVIALES	16.80	ML		
I	9.000	SUMINISTROS DE TUBERIAS Y PIEZAS				
I	9.001	TUBO 3" PVC	57.00	PIE		
I	9.002	TUBO 2" PVC	38.00	PIE		
I	9.003	TUBO 4" PVC	228.00	PIE		
I	9.004	CODO 3" X 90º PVC	2.00	UND		
I	9.005	CODO 2" X 45º PVC	6.00	UND		
I	9.006	CODO 2" X 90º PVC	8.00	UND		
I	9.007	CODO 4" X 45º PVC	2.00	UND		
I	9.008	REDUCCIÓN DE 4" @ 2" PVC	3.00	UND		
I	9.009	TEE DE 3" PVC	2.00	UND		
I	9.010	TEE DE 2" PVC	10.00	UND		
I	9.011	TEE DE 4" PVC	2.00	UND		
I	9.012	YEE 4"X2" PVC	4.00	UND		
I	9.013	YEE 4"X3" PVC	2.00	UND		
I	9.014	YEE 4"X4" PVC	2.00	UND		
I	9.015	REDUCCIÓN DE 4"@2"	3.00	UND		
I	9.016	REDUCCIÓN DE 4"@3"	3.00	UND		
I	9.017	SIFÓN 2"	2.00	UND		
I	9.018	DESAGÜES DE PISO EN ACERO INOXIDABLE (BAÑOS, DUCHAS, LAVADO, BALCÓN, SERVICIO)	3.00	UND		
I	9.019	COLUMNAS DE VENTILACIÓN DE 3"	6.00	ML		

J	10.000	SUMINISTROS DE PIEZAS CONDUCCION DE AGUA FRIA				
J	10.001	TUBO 1/2" PVC	114.00	PIE		
J	10.002	TEE DE 1/2" PVC	5.00	UND		
J	10.003	CODO DE 1/2"X90° PVC	6.00	UND		
J	10.004	ADAPTADOR MACHO PVC 1/2"	6.00	UND		
J	10.005	CODO DE 1/2"X90 HG	6.00	UND		
J	10.006	SALIDA LAVAMANOS	1.00	UND		
J	10.007	SALIDA FREGADERO	1.00	UND		
J	10.008	SALIDA INODORO	1.00	UND		
J	10.009	NIPLE HG 3/4@1/2	6.00	UND		
J	10.010	TAPÓN MACHO HG	6.00	UND		

K	11.000	MISCELÁNEOS DE PLOMERÍA				
K	11.001	M. O. INSTALACIÓN BAJANTE DE DESCARGA	2.00	UND		
K	11.002	M. O. INSTALACIÓN BAJANTE PLUVIAL	6.00	UND		
K	11.003	CAMARA SEPTICA 1.70X3.40X1.70M CALICHE	1.00	UND		
K	11.004	CAMARA DE INSPECCION 0.70X0.70X0.70 CALICHE	4.00	UND		
K	11.005	TRAMPA DE GRASA 1.00X1.00X1.00 CALICHE	1.00	UND		
K	11.006	EMPALME A LÍNEA AGUA POTABLE EXISTENTE	1.00	PA		
K	11.007	SUMINISTRO DE TEFLÓN (ROLLOS)	10.00	UND		
K	11.008	SUMINISTRO DE ESTOPA	6.00	LB		
K	11.009	SUMINISTRO DE THINNER	2.00	GL		
K	11.010	SUMINISTRO DE CEMENTO PVC	1.00	GL		

L	12.000	INSTALACIONES ELECTRICAS				
L	12.001	LUCES CENITALES	19.00	UND		
L	12.002	INTERRUPTORES SENCILLOS	3.00	UND		
L	12.003	TOMACORRIENTES DOBLE 110V	9.00	UND		
L	12.004	TOMACORRIENTE 220V	1.00	UND		
L	12.005	SALIDA TELÉFONOS	2.00	UND		
L	12.006	SALIDAS CABLE	2.00	UND		
L	12.007	REGISTRO TELÉFONOS	2.00	UND		
L	12.008	PANELES DE BREARES 24 CIRCUITOS	2.00	UND		
L	12.009	ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA GENERAL	1.00	PA		
L	12.010	PANELES LED (CUADRADO) DE INTERIORES .	8.00	UND		

M	13.000	PINTURA				
M	13.001	PINTURA ACRÍLICA INTERIOR EN PAREDES Y TECHOS	515.00	M2		

N	14.000	MISCELANEOS Y FACHADA				
N	14.001	FINO DE TECHO PLANO	115.86	M2		
N	14.002	ANTEPECHO	36.23	ML		
N	14.003	LONA IMPERMEABILIZANTE	132.15	M2		
N	14.004	MARCOS DE VENTANAS EXTERIORES	8.00	M2		
N	14.005	MUROS LATERALES ELEMENTOS DE VOLUMEN	6.00	UND		
N	14.006	JARDINERÍA	1.00	PA		

Ñ	15.000	PORTAJE Y VENTANAS				
Ñ	15.001	PUERTA DE CRISTAL (COMERCIAL DOBLE)	1.00	UND		
Ñ	15.002	PUERTA DE POLIMETANO	4.00	UND		
Ñ	15.003	VENTANAS CORREDERA	109.91	PIE2		
Ñ	15.004	PAÑOS DE HIERRO	178.68	PIE2		

O	16.000	INSTALACION SANITARIA				
O	16.001	INODORO	2.00	UND		
O	16.002	LAVAMANOS	2.00	UND		
O	16.003	FREGADERO	1.00	UND		
O	16.004	TUBERIAS DE PVC Y ACEESORIOS SANITARIOS	1.00	PA		
O	16.005	MANO DE OBRA DEL PLOMERO	1.00	PA		
O	16.006	TRAMPA DE GRASA	1.00	PA		
O	16.007	CAMARA SEPTICA	1.00	PA		
O	16.008	TINACO 265 GALONES	1.00	PA		

P	17.000	PINTURA				
P	17.001	INTERIOR Y EXTERIOR	630.00	M2		

Q	18.000	OTROS				
Q	18.001	ACONNDICIONAMIENTO AREA EXTERIOR	1.00	PA		
Q	18.002	LIMPIEZA FINAL	1.00	PA		

SUB TOTAL GENERAL RD

\$0.00

		COSTOS INDIRECTOS				
	0.001	Direccios Tecnicas	10.00	%	0.00	\$0.00
	0.002	Fondo De Pension Ley 6 -86	4.50	%	0.00	\$0.00
	0.003	Seguro y Fianza Ley 616	1.00	%	0.00	\$0.00
	0.004	ITBIS	0.18	%	0.00	\$0.00
	0.005	Codia	0.10	%	0.00	\$0.00
	0.006	Gastos Administrativos	2.00	%	0.00	\$0.00

TOTAL GENERAL

\$0.00

Preparado por: Ing. Yefry A. Cordero Perez

Enc. De Presupuesto

Aprobado por: Arq. Jhoandry Santana

Enc. Depto. Const. de Obras Municipales

Conciliado con:

Contratista