



AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO HIGÜEY
PROVINCIA LA ALTAGRACIA
DEPARTAMENTO CONSTRUCCIONES DE OBRAS MUNICIPALES

Fecha de Creación: Lunes, 7 de agosto de 2023
Preparado por: _____

OBRA: CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES
UBICACION: CALLE C ENLAZA CON EL POLITECNICO-TRAMO EL MANGO LOS PRADOS II (VILLA CERRO) (VILLA CERRO)

REF.	D E S C R I P C I O N	CANT.	UNID.	PRECIO U.	VALOR
------	-----------------------	-------	-------	-----------	-------

DESCRIPCION

A	1.000	TRABAJOS PRELIMINARES			
A	1.100	LETRERO DE SEÑALIZACION DE OBRA	1.00	UND	
A	1.200	LIMPIEZA INICIAL CON EQUIPOS	4.00	H.R	

B	2.000	MOVIMIENTO DE TIERRA			
B	2.100	BOTE DE MATERIAL	18.00	M3	
B	2.200	RELLENO COMPACTADO 0.15 MTS	81.00	M3	

C	3.000	ACERAS Y CONTENES			
C	3.001	ACERAS	270.00	M2	
C	3.002	CONTENES	270.00	ML	

D	4.000	LIMPIEZA FINAL			
D	4.001	LIMPIEZA FINAL CON EQUIPO, BOTE DE MATERIAL Y LAVADO	1.00	P.A	

NOTA: EJECUCION TRAMO FALTANTE CALLE C; TRAMO EL MANGO E INTERSECCION I Y II CON EL POLITECNICO Y EL MANGO.

SUB TOTAL GENERAL RD

		COSTOS INDIRECTOS			
	0.001	Beneficios	10.00	%	\$0.00
	0.002	Seguro y Fianza	4.50	%	\$0.00
	0.003	Plan De Retiro	1.00	%	\$0.00
	0.005	Codia	0.10	%	\$0.00
	0.006	Gastos Administrativos	2.00	%	\$0.00
					\$0.00

TOTAL GENERAL

\$0.00

Preparado por: Ing. Yefry A. Cordero Perez
Enc. Presupuestos

Aprobado por: Arq. Jhoandry Santana C.
Enc. Depto. Const. De Obras Municipales

Conciliado con:
Contratista



AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO HIGÜEY
PROVINCIA LA ALTAGRACIA
DEPARTAMENTO CONSTRUCCIONES DE OBRAS MUNICIPALES

Fecha de Creación: lunes, 7 de agosto de 2023
Preparado por: _____

OBRA: CONSTRUCCION DE GRADA DE BALONCESTO
UBICACION: EL MAMEY

REF.	DESCRIPCION	CANT.	UNID.	PRECIO U.	VALOR
------	-------------	-------	-------	-----------	-------

DESCRIPCION

A	1.000	TRABAJOS PRELIMINARES			
A	1.100	LETRERO DE SEÑALIZACION DE OBRA	1.00	UND	

B	2.000	MOVIMIENTO DE TIERRA			
B	2.100	DEMOLICION DE GRADA EXISTENTE	55.42	M3	
	2.200	EXCAVACION DE ZAP. DE MUROS (0.60*0.8)	13.39	M3	
	2.300	EXCAVACION DE ZAP. DE COL. 8(0.80*0.8*0.8)	7.10	M3	
B	2.400	BOTE DE MATERIAL INSERVIBLE	98.68	M3	

C	3.000	HORMIGON ARMADO			
C	3.100	ZAP. DE MURO HORMIGON 210KG/CM2 (3Ø3/8" est.Ø3/8"@ 0.20);	1.20	M3	
	3.200	ZAP. DE COLUMNAS HORMIGON 210KG/CM2 (Ø 1/2"@0.20 A.D)	2.60	M3	
	3.300	COLUMNAS (0.20X030) HORMIGON 210KG/CM2 (4Ø1/2" est.Ø3/8"@ 0.20) (TODO COSTO)	1.20	M3	
	3.400	LOSA DE GRADA e=0.12 HORMIGON 210KG/CM2 (3Ø1/2" est.Ø3/8"@ 0.20); (TODO COSTO)	7.40	M3	
C	3.500	ANTEPECHO 210KG/CM2 (3Ø1/2" est.Ø3/8"@ 0.20)	0.96	M3	

D	4.000	MUROS BLOCK			
D	4.100	BLOCK B.N.P DE 8" BASTONES A 3/8" 0.20	10.00	M2	
D	4.200	BLOCK S.N.P DE 8" BASTONES A 3/8" 0.20	46.00	M2	

A	1.000	REPARACION DE VERJA PERIMETRAL			
A	1.100	BLOCK S.N.P DE 6" BASTONES A 3/8" 0.20 (VERJA PERIMETRAL)	12.00	M2	
A	1.200	REPARACION DE MALLA CICLONICA DE 6"	1.00	P.A	



AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO HIGÜEY
PROVINCIA LA ALTAGRACIA
DEPARTAMENTO CONSTRUCCIONES DE OBRAS MUNICIPALES

Fecha de Creación: Lunes, 7 de agosto de 2023

Preparado por: _____

OBRA: CONSTRUCCION DE GRADA DE BALONCESTO

UBICACION: EL MAMEY

REF.	DESCRIPCION		CANT.	UNID.	PRECIO U.	VALOR
D	4.000	TERMINACION DE GRADA				
D	4.100	PAÑETE DE MUROS Y COLUMNAS Y GRADAS	86.00	M2		
D	4.100	CANTOS Y MOCHETA	120.00	ML		

D	4.000	PINTURA				
D	4.100	PINTURA GENERAL DE GRADA	1.00	P.A		

D	4.000	ELECTRICIDAD DE GRADA				
	4.100	ELECTRICIDAD	1.00	P.A		
	4.200	LAMPARAS DE CANCHA	2.00	UND		

D	4.000	LIMPIEZA FINAL				
D	4.100	LIMPIEZA FINAL	1.00	P.A		

SUB TOTAL GENERAL RD

\$0.00

		COSTOS INDIRECTOS				
	0.001	Beneficios	10.00	%	\$0.00	\$0.00
	0.002	Seguro y Fianza	4.50	%	\$0.00	\$0.00
	0.003	Plan De Retiro	1.00	%	\$0.00	\$0.00
	0.004	ITEBIS	18.00	%	\$0.00	\$0.00
	0.005	Codia	0.10	%	\$0.00	\$0.00
	0.006	Gastos Administrativos	2.00	%	\$0.00	\$0.00
						\$0.00

TOTAL GENERAL

\$0.00

Preparado por: Ing. Yefry A. Cordero Perez

Enc. Presupuestos

Aprobado por: Arq. Jhoandry Santana C.

Enc. Depto. Const. De Obras Municipales

Conciliado con:

Contratista