



AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO HIGÜEY
PROVINCIA LA ALTAGRACIA
DEPARTAMENTO CONSTRUCCIONES DE OBRAS MUNICIPALES

Fecha de Creación: lunes, 7 de agosto de 2023
Preparado por:

OBRA: CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES
UBICACION: CALLE FELIX MARIA RUIZ

REF.	DESCRIPCION	CANT.	UNID.	PRECIO U.	VALOR
------	-------------	-------	-------	-----------	-------

DESCRIPCION

A	1.000	TRABAJOS PRELIMINARES			
A	1.100	LETRERO DE SEÑALIZACION DE OBRA	1.00	UND	
A	1.200	LIMPIEZA INICIAL CON EQUIPOS	15.00	H.R	

B	2.000	MOVIMIENTO DE TIERRA			
B	2.100	DEMOLICION DE ACERAS Y CONTENES EXISTENTES	20.00	M2	
B	2.200	BOTE DE MATERIAL	90.00	M3	
B	2.300	RELLENO COMPACTADO 0.15 MTS	554.40	M3	

C	3.000	ACERAS Y CONTENES			
C	3.001	ACERAS	1,548.00	M2	
C	3.002	CONTENES	1,548.00	ML	

D	4.000	LIMPIEZA FINAL			
D	4.001	LIMPIEZA FINAL CON EQUIPO, BOTE DE MATERIAL Y LAVADO	1.00	P.A	

SUB TOTAL GENERAL RD

		COSTOS INDIRECTOS				
	0.001	Beneficios	10.00	%	\$0.00	\$0.00
	0.002	Seguro y Fianza	4.50	%	\$0.00	\$0.00
	0.003	Plan De Retiro	1.00	%	\$0.00	\$0.00
	0.005	Codia	0.10	%	\$0.00	\$0.00
	0.006	Gastos Administrativos	2.00	%	\$0.00	\$0.00
						\$0.00

TOTAL GENERAL

\$0.00

Preparado por: Ing. Yefry A. Cordero Perez
Enc. Presupuestos

Aprobado por: Arq. Jhoandry Santana C.
Enc. Depto. Const. De Obras Municipales

Conciliado con:
Contratista