



AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO HIGÜEY
PROVINCIA LA ALTAGRACIA
DEPARTAMENTO CONSTRUCCIONES DE OBRAS MUNICIPALES

Fecha de Creación: lunes, 7 de agosto de 2023
Preparado por: Ing. Yefry Cordero

OBRA: **BADEN TIPO A SECCION 8.50M X 2.70 M x 0.35MTS**

UBICACION: C/ PADRE BILLINI ESQ. BALTASAR BELEN, EL OBISPADO.

REF.	DESCRIPCION	CANT.	UNID.	PRECIO U.	VALOR
------	-------------	-------	-------	-----------	-------

DESCRIPCION

A	1.000	TRABAJOS PRELIMINARES			
A	1.001	REPLANTEO Y COLOCACION DE CINTA DE PRECAUCION	1.00	PA	
A	1.002	CORTE DE ASFALTO	1.00	PA	

B	2.000	MOVIMIENTO DE TIERRA			
B	2.001	EXCAVACION A MANO e 0.40 MTS	9.18	M3	
B	2.002	BOTE DE EXCAVACION	11.93	M3	
B	2.003	RELLENO COMPACTADO 0.15 MTS	3.44	M3	
B	2.004	DEMOLICION BADEN EXISTENTE	6.89	M3	

C	3.000	HORMIGON ARMADO			
C	3.001	HORMIGON 300Kg/Cm² ,ACERO CON AMARRE INCLUIDO Ø1/2" y Ø1/2" @0.20 A.D., DOBLE CAMADA, e=0.35M	5.74	M3	
C	3.003	ANGULAR 4"X1/4"	3.00	UND	

D	4.000	TERMINACION DE SUPERFICIE			
D	4.001	PULIDO Y RESANE DE TERMINACION EN BADEN	8.03	PA	
D	4.002	LIMPIEZA GENERAL DE TERMINACION	1.00	PA	

SUB TOTAL GENERAL RD

	COSTOS INDIRECTOS				
	0.001	Direccios Tecnicas	10.00	%	0.00
	0.002	Fondo De Pension Ley 6 -86	4.50	%	0.00
	0.003	Seguro y Fianza Ley 616	1.00	%	0.00
	0.004	Codia	0.10	%	0.00
	0.005	ITBIS	18.00	%	0.00
	0.006	Gastos Administrativos	2.00	%	0.00
					\$0.00

TOTAL GENERAL

\$0.00

Preparado por: Ing. Yefry Cordero
Enc. Presupuestos

Aprobado por: Arq. Jhoandry Santana
Enc. Depto. Const. de Obras Municipales

Conciliado con:
Contratista



AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO HIGÜEY
PROVINCIA LA ALTAGRACIA
DEPARTAMENTO CONSTRUCCIONES DE OBRAS MUNICIPALES

Fecha de Creación: lunes, 7 de agosto de 2023
Preparado por: Ing. Yefry Cordero

OBRA: **BADEN TIPO B SECCION 9.20ML x 2.50 x 0.35**

UBICACION: C/ LEON RODRIGUEZ ESQ. PADRE BILLINI, EL OBISPADO.

REF.	DESCRIPCION	CANT.	UNID.	PRECIO U.	VALOR
------	-------------	-------	-------	-----------	-------

DESCRIPCION

A	1.000	TRABAJOS PRELIMINARES			
A	1.001	REPLANTEO Y COLOCACION DE CINTA DE PRECAUCION	1.00	PA	
B	2.000	MOVIMIENTO DE TIERRA			
B	2.001	EXCAVACIÓN A MANO e=0.45mts	10.35	M3	
B	2.002	BOTE DE EXCAVACION	13.46	M3	
B	2.003	RELLENO COMPACTADO e = 0.15 mts	3.45	M3	
C	3.000	HORMIGON ARMADO			
C	3.001	HORMIGON 300Kg/Cm ² ,ACERO CON AMARRE INCLUIDO Ø1/2" y Ø1/2" @0.20 A.D., DOBLE CAMADA, e=0.35M	8.05	M3	
D	4.000	TERMINACION DE SUPERFICIE			
D	4.001	PULIDO Y RESANE DE TERMINACION EN BADEN	23.00	M2	
D	4.002	LIMPIEZA GENERAL DE TERMINACION	1.00	PA	

SUB TOTAL GENERAL RD

\$0.00

		COSTOS INDIRECTOS			
	0.001	Direccios Tecnicas	10.00	%	0.00
	0.002	Fondo De Pension Ley 6 -86	4.50	%	0.00
	0.003	Seguro y Fianza Ley 616	1.00	%	0.00
	0.004	Codia	0.10	%	0.00
	0.005	ITBIS	18.00	%	0.00
	0.006	Gastos Administrativos	2.00	%	0.00

TOTAL GENERAL

\$0.00

Preparado por: Ing. Yefry Cordero
Enc. Presupuestos

Aprobado por: Arq. Jhoandry Santana
Enc. Depto. Const. de Obras Municipales

Conciliado con:
Contratista



AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO HIGÜEY
PROVINCIA LA ALTAGRACIA
DEPARTAMENTO CONSTRUCCIONES DE OBRAS MUNICIPALES

Fecha de Creación: lunes, 7 de agosto de 2023
Preparado por: Ing. Yefry Cordero

OBRA: **BADEN TIPO B SECCION 8.00ML x 2.50 x 0.35**
UBICACION: C/ PADRE BILLINI ESQ. JUAN ANTONIO ALIS (DERECHO), EL OBISPADO.

REF.	D E S C R I P C I O N	CANT.	UNID.	PRECIO U.	VALOR
------	-----------------------	-------	-------	-----------	-------

DESCRIPCION

A	1.000 TRABAJOS PRELIMINARES				
A	1.001 REPLANTEO Y COLOCACION DE CINTA DE PRECAUCION	1.00	PA		
A	1.002 CORTE DE ASFALTO	1.00	PA		

B	2.000 MOVIMIENTO DE TIERRA				
B	2.001 EXCAVACIÓN A MANO e=0.45mts	9.00	M3		
B	2.002 BOTE DE EXCAVACION	11.70	M3		
B	2.003 RELLENO COMPACTADO e = 0.15 mts	3.00	M3		
B	2.004 DEMOLICION BADEN EXISTENTE (CON EQUIPO)	6.00	M3		

C	3.000 HORMIGON ARMADO				
C	3.001 HORMIGON 300Kg/Cm² ,ACERO CON AMARRE INCLUIDO Ø1/2" y Ø1/2" @0.20 A.D., DOBLE CAMADA, e=0.35M	7.00	M3		

D	4.000 TERMINACION DE SUPERFICIE				
D	4.001 PULIDO Y RESANE DE TERMINACION EN BADEN	20.00	M2		
D	4.002 LIMPIEZA GENERAL DE TERMINACION	1.00	PA		

SUB TOTAL GENERAL RD **\$0.00**

	COSTOS INDIRECTOS				
0.001	Direccios Tecnicas	10.00	%	0.00	\$0.00
0.002	Fondo De Pension Ley 6 -86	4.50	%	0.00	\$0.00
0.003	Seguro y Fianza Ley 616	1.00	%	0.00	\$0.00
0.004	Codia	0.10	%	0.00	\$0.00
0.005	ITBIS	18.00	%	0.00	\$0.00
0.006	Gastos Administrativos	2.00	%	0.00	\$0.00
					\$0.00

TOTAL GENERAL **\$0.00**

Preparado por: Ing. Yefry Cordero
Enc. Presupuestos

Aprobado por: Arq. Jhoandry Santana
Enc. Depto. Const. de Obras Municipales

Conciliado con:
Contratista



AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO HIGÜEY
PROVINCIA LA ALTAGRACIA
DEPARTAMENTO CONSTRUCCIONES DE OBRAS MUNICIPALES

Fecha de Creación: lunes, 7 de agosto de 2023
Preparado por: Ing. Yefry Cordero

OBRA: **BADEN TIPO B SECCION 8.00ML x 2.50 x 0.25**

UBICACION: C/ PADRE BILLINI ESQ. JUAN ANTONIO ALIS (IZQUIERDO), EL OBISPADO.

REF.	D E S C R I P C I O N	CANT.	UNID.	PRECIO U.	VALOR
------	-----------------------	-------	-------	-----------	-------

DESCRIPCION

A	1.000	TRABAJOS PRELIMINARES			
A	1.001	REPLANTEO Y COLOCACION DE CINTA DE PRECAUCION	1.00	PA	
A	1.002	CORTE DE ASFALTO	1.00	PA	

B	2.000	MOVIMIENTO DE TIERRA			
B	2.001	EXCAVACIÓN A MANO e=0.45mts	9.00	M3	
B	2.002	BOTE DE EXCAVACION	11.70	M3	
B	2.003	RELLENO COMPACTADO e = 0.15 mts	3.00	M3	
B	2.004	DEMOLICION BADEN EXISTENTE	6.00	M3	

C	3.000	HORMIGON ARMADO			
C	3.001	HORMIGON 300Kg/Cm² ,ACERO CON AMARRE INCLUIDO Ø1/2" y Ø1/2" @0.20 A.D., DOBLE CAMADA, e=0.35M	5.00	M3	

D	4.000	TERMINACION DE SUPERFICIE			
D	4.001	PULIDO Y RESANE DE TERMINACION EN BADEN	20.00	M2	
D	4.002	LIMPIEZA GENERAL DE TERMINACION	1.00	PA	

SUB TOTAL GENERAL RD **\$0.00**

	COSTOS INDIRECTOS				
0.001	Direccios Tecnicas	10.00	%	0.00	\$0.00
0.002	Fondo De Pension Ley 6 -86	4.50	%	0.00	\$0.00
0.003	Seguro y Fianza Ley 616	1.00	%	0.00	\$0.00
0.004	Codia	0.10	%	0.00	\$0.00
0.005	ITBIS	18.00	%	0.00	\$0.00
0.006	Gastos Administrativos	2.00	%	0.00	\$0.00
					\$0.00

TOTAL GENERAL **\$0.00**

Preparado por: Ing. Yefry Cordero
Enc. Presupuestos

Aprobado por: Arq. Jhoandry Santana
Enc. Depto. Const. de Obras Municipales

Conciliado con:
Contratista



AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO HIGÜEY
PROVINCIA LA ALTAGRACIA
DEPARTAMENTO CONSTRUCCIONES DE OBRAS MUNICIPALES

Fecha de Creación: lunes, 7 de agosto de 2023
Preparado por: Ing. Yefry Cordero

OBRA: **BADEN TIPO B SECCION 9.30ML x 2.50 x 0.25**
UBICACION: C/ CELESTINO DUARTE ESQ. FELIX CHALA, EL OBISPADO

REF.	D E S C R I P C I O N	CANT.	UNID.	PRECIO U.	VALOR
------	-----------------------	-------	-------	-----------	-------

DESCRIPCION

A	1.000	TRABAJOS PRELIMINARES			
A	1.001	REPLANTEO Y COLOCACION DE CINTA DE PRECAUCION	1.00	PA	
A	1.002	CORTE DE ASFALTO	1.00	PA	

B	2.000	MOVIMIENTO DE TIERRA			
B	2.200	DEMOLICION DE ACERAS Y CONTENES	28.00	M2	
C	2.201	CONTENES CON HORMIGON 210"	20.00	ML	
B	2.400	EXCAVACIÓN A MANO e=0.45mts	19.46	M3	
B	2.500	BOTE DE EXCAVACION	25.46	M3	
B	2.600	RELLENO COMPACTADO e = 0.15 mts	3.48	M3	

C	3.000	HORMIGON ARMADO			
C	3.001	HORMIGON 300Kg/Cm² ,ACERO CON AMARRE INCLUIDO Ø1/2" y Ø1/2" @0.20 A.D., DOBLE CAMADA, e=0.35M	5.81	M3	

D	4.000	TERMINACION DE SUPERFICIE			
D	4.001	PULIDO Y RESANE DE TERMINACION EN BADEN	23.25	M2	
D	4.002	LIMPIEZA GENERAL DE TERMINACION	1.00	PA	

SUB TOTAL GENERAL RD \$0.00

	COSTOS INDIRECTOS				
0.001	Direccios Tecnicas	10.00	%	0.00	\$0.00
0.002	Fondo De Pension Ley 6 -86	4.50	%	0.00	\$0.00
0.003	Seguro y Fianza Ley 616	1.00	%	0.00	\$0.00
0.004	Codia	0.10	%	0.00	\$0.00
0.005	ITBIS	18.00	%	0.00	\$0.00
0.006	Gastos Administrativos	2.00	%	0.00	\$0.00

TOTAL GENERAL \$0.00

Preparado por: Ing. Yefry Cordero
Enc. Presupuestos

Aprobado por: Arq. Jhoandry Santana
Enc. Depto. Const. de Obras Municipales

Conciliado con:
Contratista



AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO HIGÜEY
PROVINCIA LA ALTAGRACIA
DEPARTAMENTO CONSTRUCCIONES DE OBRAS MUNICIPALES

Fecha de Creación: lunes, 7 de agosto de 2023
Preparado por: Ing. Yefry Cordero

OBRA: **BADEN TIPO B SECCION 9.10ML x 2.50 x 0.25**
UBICACION: C/ FELIX CHALA ESQ. JUAN ANTONIO ALIS, EL OBISPADO

REF.	D E S C R I P C I O N	CANT.	UNID.	PRECIO U.	VALOR
------	-----------------------	-------	-------	-----------	-------

DESCRIPCION

A	1.000	TRABAJOS PRELIMINARES			
A	1.001	REPLANTEO Y COLOCACION DE CINTA DE PRECAUCION	1.00	PA	
A	1.002	CORTE DE ASFALTO	1.00	PA	

B	2.000	MOVIMIENTO DE TIERRA			
B	2.001	EXCAVACIÓN A MANO e=0.45mts	10.24	M3	
B	2.002	BOTE DE EXCAVACION	13.31	M3	
B	2.003	RELLENO COMPACTADO e = 0.15 mts	3.41	M3	

C	3.000	HORMIGON ARMADO			
C	3.001	HORMIGON 300Kg/Cm² ,ACERO CON AMARRE INCLUIDO Ø1/2" y Ø1/2" @0.20 A.D., DOBLE CAMADA, e=0.35M	6.26	M3	

D	4.000	TERMINACION DE SUPERFICIE			
D	4.001	PULIDO Y RESANE DE TERMINACION EN BADEN	22.75	M2	
D	4.002	LIMPIEZA GENERAL DE TERMINACION	1.00	PA	

SUB TOTAL GENERAL RD

\$0.00

		COSTOS INDIRECTOS			
	0.001	Direccios Tecnicas	10.00	%	0.00
	0.002	Fondo De Pension Ley 6 -86	4.50	%	0.00
	0.003	Seguro y Fianza Ley 616	1.00	%	0.00
	0.004	Codia	0.10	%	0.00
	0.005	ITBIS	18.00	%	0.00
	0.006	Gastos Administrativos	2.00	%	0.00

TOTAL GENERAL

\$0.00

Preparado por: Ing. Yefry Cordero
Enc. Presupuestos

Aprobado por: Arq. Jhoandry Santana
Enc. Depto. Const. de Obras Municipales

Conciliado con:
Contratista



AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO HIGÜEY
PROVINCIA LA ALTAGRACIA
DEPARTAMENTO CONSTRUCCIONES DE OBRAS MUNICIPALES

Fecha de Creación: lunes, 7 de agosto de 2023
Preparado por: _____

OBRA: **CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES**

UBICACION: CALLE PADRE BILLINI ESQ. ELPIDIO CEDANO

REF.	DESCRIPCION		CANT.	UNID.	PRECIO U.	VALOR
------	-------------	--	-------	-------	-----------	-------

DESCRIPCION

A	1.000	TRABAJOS PRELIMINARES				
A	1.100	LETRERO DE SEÑALIZACION DE OBRA	1.00	UND		
A	1.200	LIMPIEZA INICIAL CON EQUIPOS	2.00	H.R		

B	2.000	MOVIMIENTO DE TIERRA				
B	2.200	DEMOLICION DE CONTENES EXISTENTES	268.00	M2		
B	2.200	BOTE DE MATERIAL	34.84	M3		
B	2.300	RELLENO COMPACTADO 0.15 MTS	81.00	M3		

C	3.000	CONTENES Y ACERAS				
C	0.001	CONTENES	270.00	M2		
C	3.001	ACERAS	270.00	M2		

D	4.000	LIMPIEZA FINAL				
D	4.001	LIMPIEZA FINAL CON EQUIPO, BOTE DE MATERIAL Y LAVADO	1.00	P,A		

SUB TOTAL GENERAL RD

		COSTOS INDIRECTOS				
	0.001	Beneficios	10.00	%	\$0.00	\$0.00
	0.002	Seguro y Fianza	4.50	%	\$0.00	\$0.00
	0.003	Plan De Retiro	1.00	%	\$0.00	\$0.00
	0.005	Codia	0.10	%	\$0.00	\$0.00
	0.006	Gastos Administrativos	2.00	%	\$0.00	\$0.00
						\$0.00

TOTAL GENERAL

\$0.00

Preparado por: Ing. Yefry A. Cordero Perez
Enc. Presupuestos

Aprobado por: Arg. Jhoandry Santana C.
Enc. Depto. Const. De Obras Municipales

Conciliado con:
Contratista



AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO HIGÜEY
PROVINCIA LA ALTAGRACIA
DEPARTAMENTO CONSTRUCCIONES DE OBRAS MUNICIPALES

Fecha de Creación: lunes, 7 de agosto de 2023
Preparado por: _____

OBRA: **ENCHACHE DE CAÑADA (segunda etapa)**

UBICACION: EL OBISPADO, HIGUEY.

REF.	D E S C R I P C I O N	CANT.	UNID.	PRECIO U.	VALOR
------	-----------------------	-------	-------	-----------	-------

DESCRIPCION

A	1.000	TRABAJOS PRELIMINARES			
A	1.001	LIMPIEZA INICIAL Y BOTE	1.00	PA	
B	2.000	MOVIMIENTO DE TIERRA			
B	2.001	AFINAMIENTO DE SECCIÓN DE CUNETA	20.00	M3	
B	2.002	BOTE DE EXCAVACIÓN	20.00	M3	
B	2.003	ENCACHE DE PIEDRA e(prom.)= 0.25,	190.00	M2	
C	3.000	HORMIGON ARMADO			
C	3.001	LOSA DE FONDO, HORMIGÓN SIMPLE (1:3:5) e= 0.20m	35.00	M3	
D	4.000	MISCELANEOS			
D	4.100	LIMPIEZA GENERAL DE TERMINACION	1.00	PA	
D	4.200	LIMPIEZA GENERAL DE TERMINACION	1.00	PA	

SUB TOTAL GENERAL RD

\$0.00

	COSTOS INDIRECTOS				
0.001	Beneficios	10.00	%	0.00	\$0.00
0.002	Transporte	3.20	%	0.00	\$0.00
0.003	Seguro y Fianza	4.50	%	0.00	\$0.00
0.004	Plan De Retiro	1.00	%	0.00	\$0.00
0.005	Codia	0.10	%	0.00	\$0.00
0.006	Gastos Administrativos	2.00	%	0.00	\$0.00
					\$0.00

TOTAL GENERAL

\$0.00

Preparado por: Ing. Mariela Del Rosario
Enc. Presupuestos

Aprobado por: Arq. Jhoandry Santana C.
Enc. Depto. Const. de Obras Municipales



AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO HIGÜEY
PROVINCIA LA ALTAGRACIA
DEPARTAMENTO CONSTRUCCIONES DE OBRAS MUNICIPALES

Fecha de Creación: lunes, 7 de agosto de 2023
Preparado por: Ing. Yefry Cordero

OBRA: **BADEN TIPO B SECCION 8.50ML x 2.50 x 0.25**

UBICACION: C/ BALTASAR BELEN ESQ. FELIX CHALA, EL OBISPADO

REF.	D E S C R I P C I O N	CANT.	UNID.	PRECIO U.	VALOR
------	-----------------------	-------	-------	-----------	-------

DESCRIPCION

A	1.000	TRABAJOS PRELIMINARES			
A	1.001	REPLANTEO Y COLOCACION DE CINTA DE PRECAUCION	1.00	PA	
A	1.002	CORTE DE ASFALTO	1.00	PA	

B	2.000	MOVIMIENTO DE TIERRA			
B	2.001	EXCAVACIÓN A MANO e=0.45mts	9.56	M3	
B	2.002	BOTE DE EXCAVACION	12.43	M3	
B	2.003	RELLENO COMPACTADO e = 0.15 mts	3.19	M3	

C	3.000	HORMIGON ARMADO			
C	3.001	HORMIGON 300Kg/Cm² ,ACERO CON AMARRE INCLUIDO Ø1/2" y Ø1/2" @0.20 A.D., DOBLE CAMADA, e=0.35M	5.31	M3	

D	4.000	TERMINACION DE SUPERFICIE			
D	4.001	PULIDO Y RESANE DE TERMINACION EN BADEN	21.25	M2	
D	4.002	LIMPIEZA GENERAL DE TERMINACION	1.00	PA	

SUB TOTAL GENERAL RD

\$0.00

	COSTOS INDIRECTOS				
0.001	Direccios Tecnicas	10.00	%	0.00	\$0.00
0.002	Fondo De Pension Ley 6 -86	4.50	%	0.00	\$0.00
0.003	Seguro y Fianza Ley 616	1.00	%	0.00	\$0.00
0.004	Codia	0.10	%	0.00	\$0.00
0.005	ITBIS	18.00	%	0.00	\$0.00
0.006	Gastos Administrativos	2.00	%	0.00	\$0.00

TOTAL GENERAL

\$0.00

Preparado por: Ing. Yefry Cordero
Enc. Presupuestos

Aprobado por: Arq. Jhoandry Santana
Enc. Depto. Const. de Obras Municipales

Conciliado con:
Contratista