



AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO HIGÜEY
PROVINCIA LA ALTAGRACIA
DEPARTAMENTO CONSTRUCCIONES DE OBRAS MUNICIPALES

Fecha de Creación: lunes, 7 de agosto de 2023

Preparado por: _____

VALOR RD\$: \$0.00

OBRA: CAMINO VECINAL 1.20 KMS, 1ER LUGAR

UBICACION: CAMINO VECINAL DE PUERTO ESCONDIDO

REF.	D E S C R I P C I O N	CANT.	UNID.	PRECIO U.	VALOR
------	-----------------------	-------	-------	-----------	-------

DESCRIPCION

A	1.000 TRABAJOS PRELIMINARES				
A	1.001 INGENIERIA	1.20	KM		
A	1.002 LETRERO	1.00	PA		

B	2.000 MOVIMIENTO DE TIERRA				
B	2.001 DESMONTE Y LIMPIEZA	0.78	HA		
B	2.002 SUMINISTRO CALICHE	2,574.00	M3		
B	2.003 REGADO Y NIVELADO DE MATERIAL GRANULAR	2,574.00	M3		
B	2.004 REGADO DE AGUA MATERIAL A COMPACTAR	2,574.00	M3		
B	2.005 COMPACTACION DE RELLENO	2,574.00	M3		
B	2.006 ESCARIFICACION	7,800.00	M2		
B	2.007 BOTE DE MATERIAL	572.00	M3		

C	3.000 OBRAS DE ARTES				
C	3.001 CONSTRUCCION DE CUNETAS	2.40	KM		
C	3.002 SUMINISTRO - COLOCACION ALCANTARILLA 24" H.A (5.60ML) (TODO COSTO)	6.00	UD		

D	4.000 LIMPIEZA FINAL				
D	4.001 LIMPIEZA FINAL	1.00	PA		

SUB TOTAL GENERAL RD

		COSTOS INDIRECTOS				
0.00	0.001	Beneficios	10.00	%	\$0.00	\$0.00
0.00	0.002	Seguro y Fianza	4.50	%	\$0.00	\$0.00
0.00	0.003	Ley 616	1.00	%	\$0.00	\$0.00
0.00	0.004	Codia	0.10	%	\$0.00	\$0.00
	0.005	Gastos Administrativos	2.00	%	\$0.00	\$0.00
	0.006	Transporte	3.00	%	\$0.00	\$0.00
0.00	0.007	ITBIS	1.80	%	\$0.00	\$0.00
						\$0.00

TOTAL GENERAL

\$0.00

Revisado por: Ing. Mariela del Rosario
Enc. Presupuestos

Conciliado con:
Contratista



AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO HIGÜEY
PROVINCIA LA ALTAGRACIA
DEPARTAMENTO CONSTRUCCIONES DE OBRAS MUNICIPALES

Fecha de Creación: lunes, 7 de agosto de 2023
Preparado por: _____

OBRA: CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO PLUVIAL

UBICACION: CALLE JUANA SALTITOPA VILLA ESPERANZA

REF.	D E S C R I P C I O N	CANT.	UNID.	PRECIO U.	VALOR
------	-----------------------	-------	-------	-----------	-------

DESCRIPCION

A	1.000	TRABAJOS PRELIMINARES			
A	1.100	LETRERO DE SEÑALIZACION DE OBRA	1.00	UND	
A	1.200	REPLANTEO GENERAL	90.00	ML	
A	1.300	TOPOGRAFIA	1.00	P.A	
A	1.400	LIMPIEZA INICIAL CON EQUIPOS	4.00	H.R	

B	2.000	MOVIMIENTO DE TIERRA			
B	2.100	EXCAVACION PARA ALCANTARILLAS DE 30" ; 24" Y DEMOLICION DE ACERAS Y CONETENES EXISTENTES 90ML	12.00	H.R	
B	2.200	BOTE DE MATERIAL	177.21	M3	
B	2.300	RELLENO COMPACTADO 0.25 ALCANTARILLAS	46.00	M3	
	2.400	SUMINISTRO Y COLOCACION DE COLCHON DE ARENA	9.00	M3	
B	2.500	RELLENO ACERAS Y CONTENES COMPACTADO 0.15 MTS	58.50	M3	

C	3.000	TUBOS DE DE HORMIGON PREFABRICADOS			
C	3.100	SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE TUBERIAS DE 30"	90.00	UND	
C	3.200	COLOCACION DE TUBERIAS DE 30" CON EQUIPOS	90.00	UND	
C	3.300	SUMINISTRO Y TRANSPORTE TUBERIAS DE 24"	8.00	ML	
C	3.400	COLOCACION DE TUBERIAS DE 24" CON EQUIPOS	8.00	ML	

C	4.000	CONSTRUCCION DE IMBORNALES Y REGISTROS			
C	4.100	IMBORNALES (1 X 2.8 X 1)	2.00	UND	
C	4.200	REGISTRO DE 1,20*1,20*1,20 CON LOSA SUPERIOR DE HORMIGON "300" Y TAPA DE FIBRA DE VIDRIO DE ALTO TRAFICO	1.00	UND	



AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO HIGÜEY
PROVINCIA LA ALTAGRACIA
DEPARTAMENTO CONSTRUCCIONES DE OBRAS MUNICIPALES

Fecha de Creación: lunes, 7 de agosto de 2023
Preparado por:

OBRA: CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO PLUVIAL
UBICACION: CALLE JUANA SALTITOPA VILLA ESPERANZA

REF.	D E S C R I P C I O N	CANT.	UNID.	PRECIO U.	VALOR
------	-----------------------	-------	-------	-----------	-------

C	5.000	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES			
C	5.100	CONTENES	195.00	ML	
C	5.200	ACERAS	195.00	M2	

D	6.000	LIMPIEZA FINAL			
D	6.100	LIMPIEZA FINAL CON EQUIPO, BOTE DE MATERIAL Y LAVADO	1.00	P.A	

SUB TOTAL GENERAL RD

		COSTOS INDIRECTOS			
	0.001	Beneficios	10.00	%	\$0.00
	0.002	Seguro y Fianza	4.50	%	\$0.00
	0.003	Plan De Retiro	1.00	%	\$0.00
	0.005	Codia	0.10	%	\$0.00
	0.006	Gastos Administrativos	2.00	%	\$0.00
					\$0.00

TOTAL GENERAL

\$0.00

Preparado por: Ing. Yefry A. Cordero Perez
Enc. Presupuestos

Aprobado por: Arq. Jhoandry Santana C.
Enc. Depto. Const. De Obras Municipales

Conciliado con:
Contratista

