



AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO HIGÜEY
PROVINCIA LA ALTAGRACIA
DEPARTAMENTO CONSTRUCCIONES DE OBRAS MUNICIPALES

Fecha de Creación: _____
Preparado por: _____

OBRA: **CONSTRUCCION DE ENCACHE Y ACERAS INTERIORES**

UBICACION: AGANI

REF.	DESCRIPCION	CANT.	UNID.	PRECIO U.	VALOR
------	-------------	-------	-------	-----------	-------

DESCRIPCION

A	1.000	TRABAJOS PRELIMINARES			
A	1.100	LETRERO DE SEÑALIZACION DE OBRA	1.00	UND	

B	2.000	MOVIMIENTO DE TIERRA			
B	2.100	BOTE DE MATERIAL	54.00	M3	
B	2.100	ENCACHE DE PIEDRA E=0.25M NOTA: PIEDRA A INDICACION DEL DEPARTAMENTO	150.00	M3	
B	2.100	DEMOLICION DE BAÑADERO EXISTENTE	21.00	M2	
B	2.100	RELLENO COMPACTADO 0.15 MTS	66.35	M3	

C	3.000	ACERAS Y CONTENES			
C	3.001	ACERAS NOTA: (ACERAS INTERIORES ANCHO 1,50MT) ; ANCHO DE ACERA DESDE LA EXISTENTE HASTA EL ENCACHE ANCHO DE 2MT	327.00	M2	
C	3.002	PASILLO PARA EL BAÑO ANCHO 8 X 1,20 DE ANCHO	9.26	M2	
C	3.002	LOSA DE HORMIGO (BAÑADERO 3,5 X 10)	5.00	M3	
C	3.003	IMPREVISTO	1.00	P.A	
C	3.003	CONTENES	200.00	ML	

D	4.000	LIMPIEZA FINAL			
D	4.001	LIMPIEZA FINAL CON EQUIPO, BOTE DE MATERIAL Y LAVADO	1.00	P.A	

SUB TOTAL GENERAL RD

\$0.00

	COSTOS INDIRECTOS				
0.001	Beneficios	10.00	%	\$0.00	\$0.00
0.002	Seguro y Fianza	4.50	%	\$0.00	\$0.00
0.003	Plan De Retiro	1.00	%	\$0.00	\$0.00
0.004	ITEBIS	18.00	%	\$0.00	\$0.00
0.005	Transporte	3.00	%	\$0.00	\$0.00
0.006	Codia	0.10	%	\$0.00	\$0.00
0.007	Gastos Administrativos	2.00	%	\$0.00	\$0.00
					\$0.00

TOTAL GENERAL

\$0.00