



AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO HIGÜEY
PROVINCIA LA ALTAGRACIA
DEPARTAMENTO CONSTRUCCIONES DE OBRAS MUNICIPALES

Fecha de Creación: _____
Preparado por: _____

OBRA: **CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES**

UBICACION: CALLE CACTUS SECTOR VILLA GRACIELA (VILLA CERRO) **18°38'15.7"N 68°42'46.3"W**

REF.	D E S C R I P C I O N	CANT.	UNID.	PRECIO U.	VALOR
------	-----------------------	-------	-------	-----------	-------

NOTA: CALLE ENTRE MADERA NICOL Y CALLE ROBLES

NOTA: INCLUYE DOS BADENES EN (EN FORMA DE L)

DESCRIPCION

A	1.000	TRABAJOS PRELIMINARES				
A	1.100	LETRERO DE SEÑALIZACION DE OBRA	1.00	UND		

B	2.000	MOVIMIENTO DE TIERRA				
B	2.100	BOTE DE MATERIAL	20.00	M3		
B	2.200	RELLENO COMPACTADO 0.15 MTS	105.00	M3		

C	3.000	ACERAS Y CONTENES				
C	3.001	ACERAS	105.00	M2		
C	3.002	CONTENES	105.00	ML		

2 BADENES EN FORMA DE L

B	4.000	MOVIMIENTO DE TIERRA				
B	4.001	EXCAVACION CON EQUIPO e 0.4 MTS	24.30	M3		
B	4.002	BOTE DE EXCAVACION	31.59	M3		

C	5.000	HORMIGON ARMADO				
C	5.001	H.A IND. 210Kg/Cm², Ø1/2" y Ø3/8" @0.20 A.D., DOBLE CAMADA, e=0.25m	20.40	M3		

D	6.000	TERMINACION DE SUPERFICIE				
D	6.001	PULIDO Y RESANE DE TERMINACION EN BADEN	1.00	PA		
D	6.002	LIMPIEZA GENERAL DE TERMINACION	1.00	PA		



AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO HIGÜEY
PROVINCIA LA ALTAGRACIA
DEPARTAMENTO CONSTRUCCIONES DE OBRAS MUNICIPALES

Fecha de Creación: _____
Preparado por: _____

OBRA: **CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES**

UBICACION: CALLE CACTUS SECTOR VILLA GRACIELA (VILLA CERRO) **18°38'15.7"N 68°42'46.3"W**

REF.	DESCRIPCION		CANT.	UNID.	PRECIO U.	VALOR
------	-------------	--	-------	-------	-----------	-------

D	7.000	LIMPIEZA FINAL				
D	7.001	LIMPIEZA FINAL CON EQUIPO, BOTE DE MATERIAL Y LAVADO	1.00	P.A		

SUB TOTAL GENERAL RD **\$0.00**

		COSTOS INDIRECTOS				
	0.001	Beneficios	10.00	%	\$0.00	\$0.00
	0.002	Seguro y Fianza	4.50	%	\$0.00	\$0.00
	0.003	Plan De Retiro	1.00	%	\$0.00	\$0.00
	0.004	ITEBIS	18.00	%	\$0.00	\$0.00
	0.005	Codia	0.10	%	\$0.00	\$0.00
	0.006	Gastos Administrativos	2.00	%	\$0.00	\$0.00
						\$0.00

TOTAL GENERAL **\$0.00**



AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO HIGÜEY
PROVINCIA LA ALTAGRACIA
DEPARTAMENTO CONSTRUCCIONES DE OBRAS MUNICIPALES

Fecha de Creación: _____
Preparado por: _____

OBRA: **CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES**

UBICACION: CALLE WILLIAM MONTILLA (VILLA CERRO CENTRO) **18°37'49.6"N 68°42'46.5"W**

REF.	DESCRIPCION		CANT.	UNID.	PRECIO U.	VALOR
------	-------------	--	-------	-------	-----------	-------

DESCRIPCION

A	1.000	TRABAJOS PRELIMINARES				
A	1.100	LIMPIEZA INICIAL CON EQUIPOS	1.00	UND		
A	1.100	LETRERO DE SEÑALIZACION DE OBRA	1.00	UND		

B	2.000	MOVIMIENTO DE TIERRA				
B	2.100	BOTE DE MATERIAL	325.00	M2		
	2.200	DEMOLICION DE ACERAS EXISTENTES	250.00	M3		
B	2.300	RELLENO COMPACTADO 0.15 MTS	150.00	M3		

C	3.000	ACERAS Y CONTENES				
C	3.001	ACERAS	500.00	M2		
C	3.002	CONTENES	500.00	ML		

D	4.000	LIMPIEZA FINAL				
D	4.001	LIMPIEZA FINAL CON EQUIPO, BOTE DE MATERIAL Y LAVADO	1.00	P.A		

SUB TOTAL GENERAL RD

\$0.00

		COSTOS INDIRECTOS				
0.001	Beneficios		10.00	%	\$0.00	\$0.00
0.002	Seguro y Fianza		4.50	%	\$0.00	\$0.00
0.003	Plan De Retiro		1.00	%	\$0.00	\$0.00
0.004	ITEBIS		18.00	%	\$0.00	\$0.00
0.005	Codia		0.10	%	\$0.00	\$0.00
0.006	Gastos Administrativos		2.00	%	\$0.00	\$0.00
						\$0.00

TOTAL GENERAL

\$0.00



AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO HIGÜEY
PROVINCIA LA ALTAGRACIA
DEPARTAMENTO CONSTRUCCIONES DE OBRAS MUNICIPALES

Fecha de Creación: martes, 9 de ener
Preparado por: _____

OBRA: **CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES**

UBICACION: CALLE JAZMIN SECTOR VILLA GRACIELA (VILLA CERRO) **18°38'16,1"N 68°42'52,5"W**

REF.	D E S C R I P C I O N	CANT.	UNID.	PRECIO U.	VALOR
------	-----------------------	-------	-------	-----------	-------

NOTA: CALLE ENTRE MADERA NICOL Y CALLE MARGARITA

NOTA: INCLUYE LATERAL DEL PARQUE

DESCRIPCION

A	1.000	TRABAJOS PRELIMINARES				
A	1.100	LETRERO DE SEÑALIZACION DE OBRA	1.00	UND		

B	2.000	MOVIMIENTO DE TIERRA				
B	2.100	BOTE DE MATERIAL	32.50	M2		
	2.200	DEMOLICION DE ACERAS EXISTENTES	25.00	M3		
B	2.300	RELLENO COMPACTADO 0.15 MTS	75.00	M3		

C	3.000	ACERAS Y CONTENES				
C	3.001	ACERAS	175.00	M2		
C	3.002	CONTENES	175.00	ML		

D	4.000	LIMPIEZA FINAL				
D	4.001	LIMPIEZA FINAL CON EQUIPO, BOTE DE MATERIAL Y LAVADO	1.00	P.A		

SUB TOTAL GENERAL RD

		COSTOS INDIRECTOS				
	0.001	Beneficios	10.00	%	\$0.00	\$0.00
	0.002	Seguro y Fianza	4.50	%	\$0.00	\$0.00
	0.003	Plan De Retiro	1.00	%	\$0.00	\$0.00
	0.004	ITEBIS	18.00	%	\$0.00	\$0.00
	0.005	Codia	0.10	%	\$0.00	\$0.00
	0.006	Gastos Administrativos	2.00	%	\$0.00	\$0.00
						\$0.00

TOTAL GENERAL

\$0.00



AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO HIGÜEY
PROVINCIA LA ALTAGRACIA
DEPARTAMENTO CONSTRUCCIONES DE OBRAS MUNICIPALES

Fecha de Creación: martes, 9 de ener
Preparado por: _____

OBRA: **CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES**

UBICACION: CALLE JOCHI HERNANDEZ (VILLA CERRO CENTRO) **18°37'44.2"N 68°42'30.5"W**

REF.	DESCRIPCION		CANT.	UNID.	PRECIO U.	VALOR
------	-------------	--	-------	-------	-----------	-------

NOTA: CALLE ENTRE LA MANUEL NUÑEZ Y LA CALLE WILLIAM MONTILLA

DESCRIPCION

A	1.000	TRABAJOS PRELIMINARES				
A	1.100	LETRERO DE SEÑALIZACION DE OBRA	1.00	UND		
B	2.000	MOVIMIENTO DE TIERRA				
B	2.100	BOTE DE MATERIAL	20.00	M3		
B	2.200	RELLENO COMPACTADO 0.15 MTS	61.20	M3		
C	3.000	ACERAS Y CONTENES				
C	3.001	ACERAS	204.00	M2		
C	3.002	CONTENES	204.00	ML		
D	7.000	LIMPIEZA FINAL				
D	7.001	LIMPIEZA FINAL CON EQUIPO, BOTE DE MATERIAL Y LAVADO	1.00	P.A		

SUB TOTAL GENERAL RD

\$0.00

	COSTOS INDIRECTOS					
	0.001	Beneficios	10.00	%	\$0.00	\$0.00
	0.002	Seguro y Fianza	4.50	%	\$0.00	\$0.00
	0.003	Plan De Retiro	1.00	%	\$0.00	\$0.00
	0.004	ITEBIS	18.00	%	\$0.00	\$0.00
	0.005	Codia	0.10	%	\$0.00	\$0.00
	0.006	Gastos Administrativos	2.00	%	\$0.00	\$0.00
						\$0.00

TOTAL GENERAL

\$0.00