

LOTE 1



AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO HIGÜEY
PROVINCIA LA ALTAGRACIA
DEPARTAMENTO CONSTRUCCIONES DE OBRAS MUNICIPALES

PROYECTO de Presupuesto No.:
Fecha de Creación: jueves, 5 de septiembre de 2024
Preparado por: Obras Municipales

OBRA: **CUATRO (4) BADENES TIPO B**
UBICACIÓN: **SECTORES LUISA PERLA, ANAMELIA Y JUAN PABLO DUARTE**

REF.	D E S C R I P C I O N	CANT.	UNID	PRECIO U.	VALOR
DESCRIPCION					
1.000	TRABAJOS PRELIMINARES				
1.100	REPLANTEO	4.00	UND	0.00	\$0.00
1.200	CORTE DE ASFALTO	114.00	ML	0.00	\$0.00
1.300	COLOCACION DE LETREROS Y USO DE EQUIPOS DE SEGURIDAD	1.00	P.A	0.00	\$0.00
					\$0.00
2.000	MOVIMIENTO DE TIERRA				
2.100	EXCAVACION A MANO. e=0.40 mts	24.20	M3	0.00	\$0.00
2.200	DEMOLICION DE BADENES, CONTENES Y ACERAS	39.20	M3	0.00	\$0.00
2.300	BOTE DE EXCAVACION Y DEMOLICION	90.26	M3	0.00	\$0.00
2.400	RELLENO COMPACTADO. e=0.15 mts	18.90	M3	0.00	\$0.00
					\$0.00
3.000	HORMIGON ARMADO				
3.100	HORMIGON IND. 210 Kg/cm², Ø 1/2" @ 0.20 A.D., DOBLE CAMADA, e=0.25 m	31.50	m3	0.00	\$0.00
3.200	ANGULAR 4" X 1/4"	0.00	UND	0.00	\$0.00
					\$0.00
4.000	CONTENES Y ACERAS				
4.100	CONTENES	65.00	ML	0.00	\$0.00
4.200	ACERAS	65.00	M2	0.00	\$0.00
					\$0.00
5.000	TERMINACION DE SUPERFICIE				
5.100	LIMPIEZA GENERAL	4.00	UND	0.00	\$0.00
					\$0.00
6.000	OTROS				
6.100	SUMINISTRO Y COLOCACION TUBERIAS DE PVC 8" PRESION	2.00	UND	0.00	\$0.00
					\$0.00
SUB TOTAL GENERAL RD					\$0.00
1.000	COSTOS INDIRECTOS				
1.001	Dirección técnica	10.00	%	0.00	\$0.00
1.002	Fondo De Pensión Ley 6 -86	4.50	%	0.00	\$0.00
1.003	Seguro y Fianza Ley 616	1.00	%	0.00	\$0.00
1.004	Codia	0.10	%	0.00	\$0.00
1.005	Itebis	1.80		0.00	\$0.00
1.006	Gastos Administrativos	2.00	%	0.00	\$0.00
					\$0.00
TOTAL GENERAL RD					\$0.00

BADENES:
1) C/ CORAL ESQ. C/ 5ta, SECTOR LUISA PERLA
2) C/ CORAL ESQ. C/ 5ta, SECTOR LUISA PERLA
3) AV. SEGUNDA ESQ. C/ 1A, SECTOR ANAMELIA
4) C/ AREVALO CEDENO ESQ. MATERNO INFANTIL, SECTOR JUAN PABLO DUARTE

SECCION
LD (11.00 m * 2.50 m) TIPO B
LI (11.00 m * 3.00 m), COLOCAR TUBO 8"
(11.00 m * 3.00 m) TIPO B
(13.00 m * 2.50 m) TIPO B

Preparado por: Inq. Yosayra De Peña Cedeño
Enc. De Presupuestos De Obras M.

Aprobado por: Inq. Miquel A. Cedeño
Enc. Depto. Const. de Obras Municipales

Conciliado con:
Contratista

LOTE 2



AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO HIGUEY
PROVINCIA LA ALTAGRACIA
DEPARTAMENTO CONSTRUCCIONES DE OBRAS MUNICIPALES

PROYECTO de Presupuesto No.:
Fecha de Creación: jueves, 5 de septiembre de 2024
Preparado por: Ing. Yosavra De Peña

OBRA: **TRES (3) BADENES TIPO A Y B**
UBICACIÓN: ANAMELIA Y PROXIMO AL HOSPITAL

REF.	D E S C R I P C I O N	CANT.	UNID.	PRECIO U.	VALOR
DESCRIPCION					
1.000	TRABAJO PRELIMINARES				
1.100	REPLANTEO	3.00	UND	0.00	\$0.00
1.200	CORTE DE ASFALTO	139.00	ML	0.00	\$0.00
1.300	COLOCACION DE LETREROS Y USO DE EQUIPOS DE SEGURIDAD	1.00	P.A	0.00	\$0.00
					\$0.00
2.000	MOVIMIENTO DE TIERRA				
2.100	EXCAVACION A MANO, e=0.40 mts	32.60	M3	0.00	\$0.00
2.200	DEMOLICION DE BADENES, CONTENES Y ACERAS EXISTENTES	38.40	M3	0.00	\$0.00
2.300	BOTE DE EXCAVACION Y DEMOLICION	99.98	M3	0.00	\$0.00
2.400	RELLENO COMPACTADO, e=0.15 mts	23.93	M3	0.00	\$0.00
					\$0.00
3.000	HORMIGON ARMADO				
3.100	HORMIGON IND. 210 Kg/cm², Ø 1/2" @ 0.20 A.D., DOBLE CAMADA, e=0.25 m	27.63	m3	0.00	\$0.00
3.200	HORMIGON IND. 210 Kg/cm², CON MALLA ELECTROSOLDADA 10 X 10, e=0.25 m	0.00	m3	0.00	\$0.00
3.300	ANGULAR 4" X 1/4"	44.28	PIE	0.00	\$0.00
					\$0.00
4.000	CONTENES Y ACERAS				
4.100	CONTENES	36.00	ML	0.00	\$0.00
4.200	ACERAS	36.00	M2	0.00	\$0.00
					\$0.00
5.000	TERMINACION DE SUPERFICIE				
5.100	LIMPIEZA GENERAL	3.00	UND	0.00	\$0.00
					\$0.00
6.000	OTROS				
6.100	SUMINISTRO Y COLOCACION TUBERIAS DE PVC 8" PRESION	0.00	UND	0.00	\$0.00
					\$0.00
7.000	HORMIGON SIMPLE PARA BACHEO				
7.100	HORMIGON IND. 210 Kg/cm², INCLUYE COLOCACION	12.50	UND	0.00	\$0.00
					\$0.00
SUB TOTAL GENERAL RD					\$0.00
1.000	COSTOS INDIRECTOS				
1.001	Dirección técnica	10.00	%	0.00	\$0.00
1.002	Fondo De Pensión Ley 6 -86	4.50	%	0.00	\$0.00
1.003	Seguro y Fianza Ley 616	1.00	%	0.00	\$0.00
1.004	Codia	0.10	%	0.00	\$0.00
1.005	Itebis	1.80		0.00	\$0.00
1.006	Gastos Administrativos	2.00	%	0.00	\$0.00
					\$0.00
TOTAL GENERAL RD					\$0.00

- BADENES:**
- 1) C/ JUAN XXIII ESQ. C/ JOSE RAMON PAYAN
 - 2) AV. SEGUNDA ESQ. DON PEDRO VALDEZ, SECTOR ANAMELIA
 - 3) C/ DON PEDRO VALDEZ ESQ. AV. SEGUNDA, SECTOR ANAMELIA

SECCION
(15.00 m * 2.50 m) TIPO A
INCLUIR BACHEO EN HORMIGON (3.00 m* 3.00 m)
(13.00 m * 2.50 m) TIPO B
(13.50 m * 3.00 m) TIPO A
INCLUIR BACHEO EN HORMIGON (10.00 m* 4.00 m)

Preparado por: Ing. Yosavra De Peña Cedeño
Enc. Presupuestos De Obras M.

Aprobado por: Ing. Miguel A. Cedeño
Enc. Depto. Const. de Obras Municipales

Conciliado con:
Contratista



AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO HIGÜEY
PROVINCIA LA ALTAGRACIA
DEPARTAMENTO CONSTRUCCIONES DE OBRAS MUNICIPALES

PROYECTO de Presupuesto No.:
Fecha de Creación: martes, 3 de septiembre de 2024
Preparado por: Obras Municipales

OBRA: CUATRO (4) BADENES TIPO A Y TIPO B
UBICACIÓN: SECTOR NAZARET

REF.	D E S C R I P C I O N	CANT.	UNID	PRECIO U.	VALOR
DESCRIPCION					
1.000	TRABAJOS PRELIMINARES				
1.100	REPLANTEO	4.00	UND	0.00	\$0.00
1.200	CORTE DE ASFALTO	116.20	ML	0.00	\$0.00
1.300	COLOCACION DE LETREROS Y USO DE EQUIPOS DE SEGURIDAD	1.00	P.A	0.00	\$0.00
					\$0.00
2.000	MOVIMIENTO DE TIERRA				
2.100	EXCAVACION A MANO, e=0.40 mts	50.72	M3	0.00	\$0.00
2.200	DEMOLICION CONTENES Y ACERAS EXISTENTES	7.20	M3	0.00	\$0.00
2.300	BOTE DE EXCAVACION Y DEMOLICION	75.66	M3	0.00	\$0.00
2.400	RELLENO COMPACTADO, e=0.15 mts	19.02	M3	0.00	\$0.00
					\$0.00
3.000	HORMIGON ARMADO				
3.100	HORMIGON IND. 210 Kg/cm², Ø 1/2" @ 0.20 A.D., DOBLE CAMADA, e=0.25 m	31.70	M3	0.00	\$0.00
3.200	ANGULAR 4" X 1/4"	105.00	PIE	0.00	\$0.00
					\$0.00
4.000	CONTENES Y ACERAS				
4.100	CONTENES	36.00	ML	0.00	\$0.00
4.200	ACERAS	36.00	M2	0.00	\$0.00
					\$0.00
5.000	TERMINACION DE SUPERFICIE				
5.100	LIMPIEZA GENERAL	4.00	UND	0.00	\$0.00
					\$0.00

SUB TOTAL GENERAL RD

\$0.00

1.000	COSTOS INDIRECTOS				
1.001	Dirección técnica	10.00	%	0.00	\$0.00
1.002	Fondo De Pensión Ley 6 -86	4.50	%	0.00	\$0.00
1.003	Seguro y Fianza Ley 616	1.00	%	0.00	\$0.00
1.004	Codia	0.10	%	0.00	\$0.00
1.005	Itebis	1.80		0.00	\$0.00
1.006	Gastos Administrativos	2.00	%	0.00	\$0.00
					\$0.00

TOTAL GENERAL RD

\$0.00

BADENES SECTOR NAZARET:

- 1) C/ JOSE RAMON PAYAN ESQ. C/ DANIEL HERRERA
- 2) C/ DANIEL HERRERA ESQ. C/ VICTORIANO PEPEN
- 3) C/ DANIEL HERRERA ESQ. C/ VICTORIANO PEPEN
- 4) C/ JOSE RAMON PAYAN ESQ. C/ BELLER

SECCION

- (12.00 m * 2.50 m) TIPO A
(10.50 m * 2.50 m) TIPO A
(9.50 m * 2.50 m) TIPO A
(15.60 m * 3.00 m) TIPO B

Preparado por: Inq. Yosayra De Peña Cedeño
Enc. De Presupuestos De Obras M.

Aprobado por: Inq. Miquel A. Cedeño
Enc. Depto. Const. de Obras Municipales

Conciliado con:
Contratista

LOTE 4



AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO HIGÜEY
PROVINCIA LA ALTAGRACIA
DEPARTAMENTO CONSTRUCCIONES DE OBRAS MUNICIPALES

PROYECTO de Presupuesto No.:
Fecha de Creación: jueves, 5 de septiembre de 2024
Preparado por: Obras Municipales

OBRA: **TRES (3) BADENES**
UBICACIÓN: **DIFERENTES PUNTOS DEL CENTRO DE LA CIUDAD**

REF.	D E S C R I P C I O N	CANT.	UNID	PRECIO U.	VALOR
DESCRIPCION					
1.000	TRABAJOS PRELIMINARES				
1.100	REPLANTEO	3.00	UND	0.00	\$0.00
1.200	CORTE DE ASFALTO	82.00	ML	0.00	\$0.00
1.300	COLOCACION DE LETREROS Y USO DE EQUIPOS DE SEGURIDAD	1.00	P.A	0.00	\$0.00
					\$0.00
2.000	MOVIMIENTO DE TIERRA				
2.100	EXCAVACION A MANO, e=0.40 mts	0.00	M3	0.00	\$0.00
2.200	DEMOLICION DE BADENES, CONTENES Y ACERAS	50.80	M3	0.00	\$0.00
2.300	BOTE DE EXCAVACION Y DEMOLICION	76.20	M3	0.00	\$0.00
2.400	RELLENO COMPACTADO, e=0.15 mts	15.00	M3	0.00	\$0.00
					\$0.00
3.000	HORMIGON ARMADO				
3.100	HORMIGON IND. 210 Kg/cm², Ø 1/2" @ 0.20 A.D., DOBLE CAMADA, e=0.25 m	25.00	m3	0.00	\$0.00
3.200	HORMIGON IND. 210 Kg/cm², CON MALLA ELECTROSOLDADA 10 X 10, e=0.25 m	0.00	m3	0.00	\$0.00
3.300	ANGULAR 4" X 1/4"	78.72	PIE	0.00	\$0.00
					\$0.00
4.000	CONTENES Y ACERAS				
4.100	CONTENES	54.00	ML	0.00	\$0.00
4.200	ACERAS	54.00	M2	0.00	\$0.00
					\$0.00
5.000	TERMINACION DE SUPERFICIE				
5.100	LIMPIEZA GENERAL	3.00	UND	0.00	\$0.00
					\$0.00
6.000	OTROS				
6.100	SUMINISTRO Y COLOCACION TUBERIAS DE PVC 8" PRESION	2.00	UND	0.00	\$0.00
					\$0.00
SUB TOTAL GENERAL RD					\$0.00
1.000	COSTOS INDIRECTOS				
1.001	Dirección técnica	10.00	%	0.00	\$0.00
1.002	Fondo De Pensión Ley 6 -86	4.50	%	0.00	\$0.00
1.003	Seguro y Fianza Ley 616	1.00	%	0.00	\$0.00
1.004	Codia	0.10	%	0.00	\$0.00
1.005	Itebis	1.80		0.00	\$0.00
1.006	Gastos Administrativos	2.00	%	0.00	\$0.00
					\$0.00
TOTAL GENERAL RD					\$0.00

BADENES:	SECCION
1) C/ HERMANOS TREJOS ESQ. PADRE BILLINI	(16.00 m * 3.50 m) TIPO A
2) C/ DUARTE ESQ. AV. LA ALTAGRACIA (BOULEVARD)	(8.00 m * 2.50 m) TIPO A
3) AV. JUAN XXIII ESQ. PADRE CAMILO TORRES	(8.00 m * 3.00 m), COLOCAR TUBO 8"

Preparado por: Inq. Yosayra De Peña Cedeño
Enc. Presupuestos De Obras M.

Aprobado por: Inq. Miquel A. Cedeño
Enc. Depto. Const. de Obras Municipales

Conciliado con:
Contratista



OBRA: CINCO (5) BADENES
UBICACIÓN: VILLA CERRO Y OTROS PUNTOS DE LA CIUDAD

REF.	DESCRIPCION	CANT.	UNID	PRECIO U.	VALOR
DESCRIPCION					
1.000	TRABAJOS PRELIMINARES				
1.100	REPLANTEO	5.00	UND	0.00	\$0.00
1.200	CORTE DE ASFALTO	219.00	ML	0.00	\$0.00
1.300	COLOCACION DE LETREROS Y USO DE EQUIPOS DE SEGURIDAD	1.00	P.A	0.00	\$0.00
					\$0.00
2.000	MOVIMIENTO DE TIERRA				
2.100	EXCAVACION A MANO, e=0.40 mts	64.00	M3	0.00	\$0.00
2.200	DEMOLICION DE BADENES, CONTENES Y ACERAS EXISTENTES	66.50	M3	0.00	\$0.00
2.300	BOTE DE EXCAVACION Y DEMOLICION	182.95	M3	0.00	\$0.00
2.400	RELLENO COMPACTADO, e=0.15 mts	43.76	M3	0.00	\$0.00
					\$0.00
3.000	HORMIGON ARMADO				
3.100	HORMIGON IND. 210 Kg/cm², Ø 1/2" @ 0.20 A.D., DOBLE CAMADA, e=0.25 m	43.94	M3	0.00	\$0.00
3.200	HORMIGON IND. 210 Kg/cm², CON MALLA ELECTROSOLDADA 10 X 10, e=0.25 m	0.00	M3	0.00	\$0.00
3.300	ANGULAR 4" X 1/4"	63.96	PIE	0.00	\$0.00
					\$0.00
4.000	CONTENES Y ACERAS				
4.100	CONTENES	78.00	ML	0.00	\$0.00
4.200	ACERAS	60.00	M2	0.00	\$0.00
					\$0.00
5.000	TERMINACION DE SUPERFICIE				
5.100	LIMPIEZA GENERAL	5.00	UND	0.00	\$0.00
					\$0.00
6.000	OTROS				
6.100	SUMINISTRO Y COLOCACION TUBERIAS DE PVC 8" PRESION	4.00	UND	0.00	\$0.00
					\$0.00
7.000	HORMIGON SIMPLE PARA BACHEO				
7.100	HORMIGON IND. 210 Kg/cm², INCLUYE COLOCACION	29.00	UND	0.00	\$0.00
					\$0.00
SUB TOTAL GENERAL RD					\$0.00
1.000	COSTOS INDIRECTOS				
1.001	Dirección técnica	10.00	%	0.00	\$0.00
1.002	Fondo De Pensión Ley 6 -86	4.50	%	0.00	\$0.00
1.003	Seguro y Fianza Ley 616	1.00	%	0.00	\$0.00
1.004	Codia	0.10	%	0.00	\$0.00
1.005	Itebis	1.80		0.00	\$0.00
1.006	Gastos Administrativos	2.00	%	0.00	\$0.00
					\$0.00
TOTAL GENERAL RD					\$0.00

- BADENES:**
- 1) C/ DOMINGO GARCIA, SECTOR VILLA CERRO
- 2) AV. GASTON F. DELIGNE ESQ. MANUEL CEDEÑO
- 3) C/ FRANCISCO RIJO CUTO ESQ. AV. URSULA MOREL
- 4) C/ ALTAGRACIA ESQ. AV. URSULA MOREL
- 5) C/ AV. GASTON F. DELIGNE ESQ. C/ CLETO VILLAVICENCIO, SECTOR VILLA CERRO

SECCION

(8.00 m * 3.00 m), COLOCAR TUBO 8"

INCLUIR BACHEO EN HORMIGON (7.00 m* 8.00 m)

(18.00 m * 3.50 m) TIPO B

(11.50 m * 2.50 m) TIPO A

(16.00 m * 2.50 m), COLOCAR TUBO 8"

INCLUIR BACHEO EN HORMIGON (15.00 m* 4.00 m)

(8.00 m * 2.50 m), TIPO A

Preparado por: Inq. Yosavra De Peña Cedeño
Enc. Presupuestos De Obras M.

Aprobado por: Inq. Miquel A. Cedeño
Enc. Depto. Const. de Obras Municipales

Conciliado con:
Contratista



AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO HIGÜEY
PROVINCIA LA ALTAGRACIA
DEPARTAMENTO CONSTRUCCIONES DE OBRAS MUNICIPALES

PROYECTO de Presupuesto No.:
Fecha de Creación: jueves, 5 de septiembre de 2024
Preparado por: Yosayra De Peña

OBRA: **CUATRO (4) BADENES**
UBICACIÓN: **DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD**

REF.	DESCRIPCION	CANT.	UNID	PRECIO U.	VALOR
DESCRIPCION					
1.000	TRABAJOS PRELIMINARES				
1.100	REPLANTEO	4.00	UND	0.00	\$0.00
1.200	CORTE DE ASFALTO	122.00	ML	0.00	\$0.00
1.300	COLOCACION DE LETREROS Y USO DE EQUIPOS DE SEGURIDAD	1.00	P.A	0.00	\$0.00
					\$0.00
2.000	MOVIMIENTO DE TIERRA				
2.100	EXCAVACION A MANO. e=0.40 mts	115.60	M3	0.00	\$0.00
2.200	DEMOLICION DE BADENES, CONTENES Y ACERAS EXISTENTES	36.20	M3	0.00	\$0.00
2.300	BOTE DE EXCAVACION Y DEMOLICION	204.58	M3	0.00	\$0.00
2.400	RELLENO COMPACTADO. e=0.15 mts	52.80	M3	0.00	\$0.00
					\$0.00
3.000	HORMIGON ARMADO				
3.100	HORMIGON IND. 210 Kg/cm², Ø 1/2" @ 0.20 A.D., DOBLE CAMADA, e=0.25 m	32.75	m3	0.00	\$0.00
3.200	HORMIGON IND. 210 Kg/cm², CON MALLA ELECTROSOLDADA 10 X 10, e=0.25 m	55.25	m3	0.00	\$0.00
3.300	ANGULAR 4" X 1/4"	0.00	UND	0.00	\$0.00
					\$0.00
4.000	CONTENES Y ACERAS				
4.100	CONTENES	55.00	ML	0.00	\$0.00
4.200	ACERAS	55.00	M2	0.00	\$0.00
					\$0.00
5.000	TERMINACION DE SUPERFICIE				
5.100	LIMPIEZA GENERAL	4.00	UND	0.00	\$0.00
					\$0.00
6.000	OTROS				
6.100	SUMINISTRO Y COLOCACION TUBERIAS DE PVC 8" PRESION	10.00	UND	0.00	\$0.00
					\$0.00

SUB TOTAL GENERAL RD

\$0.00

1.000	COSTOS INDIRECTOS				
1.001	Dirección técnica	10.00	%	0.00	\$0.00
1.002	Fondo De Pensión Ley 6 -86	4.50	%	0.00	\$0.00
1.003	Seguro y Fianza Ley 616	1.00	%	0.00	\$0.00
1.004	Codia	0.10	%	0.00	\$0.00
1.005	Itbis	1.80		0.00	\$0.00
1.006	Gastos Administrativos	2.00	%	0.00	\$0.00
					\$0.00

TOTAL GENERAL RD

\$0.00

BADENES:

- 1) C/ BELLER ESQ. C/ FRANCISCO RICHIEZ
- 2) C/ BELLER ESQ. C/ FRANCISCO RICHIEZ

SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL

- 3) AV. JUAN XXIII ESQ. C/ OSCAR ANULFO ROMERO, DOS (2) BADENES INCLUIR HORMIGON CON MALLA ELECTROSOLDADA 10 * 10 RECUBRIMIENTO EN TUBOS CON ACERO Ø 1/2"

SECCION

- LD (10.50 m * 3.00 m), COLOCAR TUBO 8"
LI (10.50 m * 3.00 m), COLOCAR TUBO 8"

AREA (17.00m * 17.00m), COLOC. DOS (2) TUBOS 8"

Preparado por: Inq. Yosayra De Peña Cedeño
Enc. Presupuestos De Obras M.

Aprobado por: Inq. Miguel A. Cedeño
Enc. Depto. Const. de Obras Municipales

Conciliado con:
Contratista